

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, balizagem e sinalização temporária, implantação da obra e restantes trabalhos complementares	vg	1
2	1.2	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
3	1.3	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente	vg	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS		
4	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de fundações para muro, e obtenção de cotas de projeto, incluindo transporte de produtos sobranes a vazadouro, a uma distância máxima de 2km	m3	55
	3	CONSTRUÇÃO DE MUROS		
5	3.1	Execução de muro / lintél de fundação, considerando o fornecimento e aplicação de betão C25/30, armaduras A400 NR, incluindo compactação do betão, bem como cofragem e descofragem	m3	12,6
	4	PAVIMENTAÇÕES		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant", com 0,15m de espessura, após rega e compactação	m2	300
7	4.2	Fornecimento e execução de camada de betão (C20/25), com 10 cm de espessura, armada com malhasol CQ30, (em painel, eletrosoldada), incluindo cofragens, nivelamentos, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	m2	300