



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Demolição da rede de vedação existente, incluindo transporte a vazadouro devidamente licenciado	m	17,3
4	2.2	Demolição da meia cana em betão, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m	21
5	2.3	Demolição de muro de alvenaria de tijolo furado, blocos de betão, lintéis maciços de amarração em betão e fundação, (altura média de 3,50m) incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	60,03
6	2.4	Corte e levantamento do pavimento betuminoso, incluindo remoção e transporte de produtos removidos a vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos de acordo c/ a lei em vigor	m2	45
	3	MOVIMENTO DE TERRAS		
7	3.1	Escavação mecânica em terreno de qualquer natureza para abertura de caboucos de fundação do muro e caixa de pavimentação, incluindo baldeação	m3	98,55
8	3.2	Aterro sobre sapatas, com terras cirandadas provenientes da escavação, em camadas não superiores a 15cm de espessura, devidamente regadas e compactadas	m3	45,95
9	3.3	Remoção, carga, transporte e descarga de materiais sobrantes em vazadouro devidamente licenciado, c/ tratamento de resíduos de acordo c/ a lei em vigor	m3	60,49
	4	CONSTRUÇÃO DE MURO		
	4.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em camada de regularização c/ 0,10m de espessura, sob sapatas, devidamente espalhado e apiloado		
10	4.1.1	Em muro M1	m2	25,58
11	4.1.2	Em muro M2	m2	8,94
	4.2	Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30 (B30) e A400 NR em sapatas, incluindo cofragem, apiloamento mecânico, descofragem e impermeabilização c/ pintura do tipo "Imperkote FI" ou equivalente, conforme desenhos de pormenor		
12	4.2.1	Em muro M1	m3	11,51
13	4.2.2	Em muro M2	m3	4,44
	4.3	Fornecimento e aplicação de betão armado da classe C25/30 (B30) e A400 NR em muros de suporte de terras, incluindo cofragem, apiloamento mecânico, descofragem e juntas de dilatação/construção em poliestireno, de acordo c/ peças desenhadas e escritas		
14	4.3.1	Em muro M1	m3	11,32
15	4.3.2	Em muro M2	m3	5,06
16	4.4	Fornecimento e assentamento de 1/2 manilha, pré-fabricada de betão, Ø300mm, do tipo "Secil-Prébetão", ou equivalente, incluindo fundação em betão simples	m	21
17	4.5	Fornecimento e aplicação de rede zincada plastificada de malha elástica de cor verde, com 1,00m de altura, c/ postes metálicos plastificados, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários	m	17,15
	5	PAVIMENTAÇÃO		



Município da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/49/2020

18	5.1	Fornecimento e aplicação de tout-venant c/ 0,30m de espessura após recalque, em duas camadas de 0,15m, sendo cada uma delas individualmente bem compactada c/ compactador de rolos munido de vibração (cilindro) e regada, seguido de rega de impregnação à taxa de 1Kg/m2	m2	45
19	5.2	Fornecimento e aplicação de Binder, a quente, em camada de regularização c/ 0,08m de espessura após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2	m2	45
20	5.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste, em betão betuminoso, a quente, c/ espessura de 0,06m após recalque, incluindo prévia limpeza do pavimento e rega de colagem em emulsão catiónica rápida à taxa de 0,5Kg/m2	m2	45