



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	SECÇÃO 1 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
1	1.1	Demolição e remoção do telheiro existente na área de intervenção. Deverá incluir o acondicionamento da parte sobrança do telheiro, em condições semelhantes às existentes, e a carga e o transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado de resíduos.	vg	1
	2	SECÇÃO 2 - CONSTRUÇÃO		
	2.1	Fundações		
2	2.1.1	Criação de lintel de betão armado (0.30 x 0.30) (m) para a criação de uma base de suporte para as paredes de alvenaria a construir. Deverá incluir a demolição de pavimento e a escavação necessária, todos os trabalhos, elementos e meios necessários à sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	m	10,5
	2.2	Esgotos		
3	2.2.1	Criação de ramal de esgotos com ligação ao Ramal Exterior público. Deverá incluir a execução de caixas de visita com tampas, e todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, nomeadamente abertura de vala e reposição de pavimentos, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	vg	1
	2.3	Pavimento		
4	2.3.1	Fornecimento e enchimento da caixa de pavimento, com agregados britados de origem reciclada e devidamente compactados, para a elevação da cota do mesmo até à cota da cozinha. O revestimento do pavimento a aplicar ficará à mesma cota que o pavimento da cozinha. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	m2	8,9
5	2.3.2	Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento com mosaico 40x40 na cor e textura a definir pela Fiscalização. Estes elementos deveram ser instalados segundo as diretrizes do seu fabricante. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	m2	8,9
	2.4	Paramentos verticais		
6	2.4.1	Execução de parede de alvenaria simples, composta por tijolo cerâmico de 15 cm de espessura. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	m2	34
7	2.4.2	Execução de reboco com argamassa, à base de cimento e areia, de ambos os lados pronto a receber acabamento. Deverá incluir, salpico, todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	m2	69
8	2.4.3	Fornecimento e aplicação de revestimento de paredes com azulejo 20x20 branco tipo Primus, ou equivalente. Estes elementos deveram ser instalados segundo as diretrizes do seu fabricante. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	m2	27
	2.5	Cobertura		
9	2.5.1	Fornecimento e assentamento da estrutura portante da cobertura, composta por vigas metálicas, no topo das paredes construídas. Esta estrutura deverá seguir as diretrizes fornecida pelo fabricante dos painéis sandwich. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	vg	1
10	2.5.2	Fornecimento e assentamento de cobertura composta por painéis sandwich, 30 mm de espessura, do tipo Alaço ou equivalente, incluindo todos os perfis de remate necessários. Estes painéis deveram ser instalados segundo as diretrizes dos seus fabricantes. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	m2	17
	2.6	Instalações Sanitárias		



Câmara Municipal de Alenquer

Procedimento 71/2020_CMA

11	2.6.1	Fornecimento e execução de rede de água fria e água quente em tubo multicamada. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	vg	1
12	2.6.2	Fornecimento e execução de rede de esgotos domésticos em tubo PVC e ligação a caixa de visita do prolongamento do coletor do ramal doméstico. Deverá incluir sifão e todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	vg	1
13	2.6.3	Fornecimento e colocação de base de duche com 70x100cm em acrílico. Este elemento deverá ser instalados segundo as diretrizes dos seus fabricantes. Deverá incluir todos os elementos de fixação e vedantes, todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução e funcionamento, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	UN	1
14	2.6.4	Fornecimento e assentamento de resguardo de duche em vidro temperado. Este elemento deverá ser instalados segundo as diretrizes do seu fabricante. Deverá incluir todos os elementos de fixação e vedantes, todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	UN	1
15	2.6.5	Fornecimento e assentamento de sanita com tanque de loiça tipo modelo Zoom da Roca, ou equivalente. Estes elementos deveram ser instalados segundo as diretrizes do seu fabricante. Deverá incluir, torneira de esquadra, todos os elementos de fixação e vedantes, todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução e funcionamento, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	UN	1
16	2.6.6	Fornecimento e assentamento de lavatório com pedestral tipo modelo Zoom da Roca, ou equivalente. Estes elementos deveram ser instalados segundo as diretrizes do seu fabricante. Deverá incluir as torneiras de esquadria e válvula de esgoto, todos os elementos de fixação e vedantes, todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	UN	1
17	2.6.7	Fornecimento e aplicação de torneira monocomando de duche, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
18	2.6.8	Fornecimento e aplicação de torneira monocomando de lavatório, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.	UN	1
	2.7	Hall		
19	2.7.1	Fornecimento e pintura, nas demãos necessárias, de tinta plástica lavável em cor a definir. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	m2	18
	2.8	Caixilharias		
20	2.8.1	Fornecimento e assentamento de porta com aro para exterior, em alumínio, lacado a branco, incluindo todas as ferragens necessárias e fechadura. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	UN	1
21	2.8.2	Fornecimento e assentamento de janela de vidro simples (0,80 x 1,00) (m), em alumínio, lacadas a branco, incluindo todas as ferragens necessárias. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução, como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	UN	2
	2.9	Carpintaria		
22	2.9.1	Fornecimento e assentamento de porta interior e aro, em MDF, com velatura a definir, incluindo todas as ferragens necessárias. Deverá incluir todos os trabalhos, elementos e meios para a sua correta execução como também a carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado.	UN	1
	2.10	Instalações Elétricas		
23	2.10.1	Criação de instalação elétrica, cumprindo todos os requisitos regulamentares, de forma a dotar o WC de uma tomada de apoio e iluminação e o hall de duas tomadas (sendo 1 circuito direto para o termoacumulador) e iluminação, com proteção através de disjuntor e diferencial no quadro elétrico, incluindo, um quadro elétrico parcial a instalar no hall e alimentação deste, desde o quadro principal da habitação que se localiza junto à porta da fachada principal.	vg	1
24	2.10.2	Fornecimento e instalação de termoacumulador elétrico de 100 litros, com resistência de 1200W, tipo EDESA, ou equivalente, com relógio horário para programação nocturna instalado no quadro parcial.	vg	1