



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
2		REPARAÇÃO DO PAVIMENTO		
3	2.1	Picagem e limpeza da betonilha danificada e deteriorada, em zonas pontuais do piso existente, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	50
4	2.2	Fornecimento e execução de betonilha de regularização c/ 5cm de espessura média, em reparação das zonas degradadas, executada com argamassa constituída por cimento e areia ao traço 1:4	m2	50
5	2.3	Limpeza geral do piso para aplicação de novo revestimento, consistendo na lixagem e limpeza cuidada através de aspiração c/ aspirador industrial, imediatamente antes de se iniciar a aplicação da cola, de acordo c/ as indicações do fabricante	m2	236,5
6	2.4	Fornecimento e assentamento de mosaico em porcelanato não vidrado 20X20cm c/ 1,2cm de espessura, na cor cinza escuro, tipo Cinca, ou equivalente, aplicado c/ "Sikabond T-8" da "Sika" ou equivalente, para impermeabilização do piso de acesso às garagens, aplicada de acordo c/ indicações do fabricante e c/ as camadas corretas: - em camada de impermeabilização (aprox. 2,0 - 2,7Kg/m2) e camada de colagem (aprox. 1,5Kg/m2)	m2	236,5