

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Sistemas de volume de refrigerante variável (VRV) Unidade exterior do tipo modular, expansão direta série inverter, bomba de calor, com fluido frigorigénio R32, incluindo interligações eléctricas e frigoríficas, de comando, suportes, maciços de assentamento, carga de refrigerante, e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme especificações técnicas.		
1	1.1	UE 1	UN	1
	2	Unidades interiores dos sistemas de volume de refrigerante variável (VRV) incluindo interligações eléctricas e frigoríficas, de comando, suportes e todos os restantes acessórios necessários ao seu correcto funcionamento, conforme especificações técnicas.		
2	2.1	UI 1.1 - Piso 1 Sala Tec SS Psicologicos - MURAL	UN	1
3	2.2	UI 1.2 - Piso 1 Sala de Desenvolvimento I - MURAL	UN	1
4	2.3	UI 1.3 - Piso 1 Sala de Desenvolvimento II - MURAL	UN	1
5	2.4	UI 1.4 - Piso 1 Sala de Desenvolvimento III - MURAL	UN	1
6	2.5	UI 1.5 - Piso 1 Sala de Desenvolvimento IV - MURAL	UN	2
7	2.6	UI 1.6 - Piso 1 Fisioterapia - MURAL	UN	1
8	2.7	UI 1.7 - Piso 0 Sala Reunões - MURAL	UN	1
9	2.8	UI 1.8 - Piso 0 Sala do Diretor - MURAL	UN	1
10	2.9	UI 1.9 - Piso 0 Sala de Refeições - Tecto a Vista	UN	1
11	2.10	UI 1.10 - Piso 0 Sala Convívio + Bar - Tecto a Vista	UN	1
12	2.11	UI 1.11 - Piso -1 - Ginásio - Tecto a vista	UN	1
13	3	Fornecimento e montagem de comando individual	UN	12
14	4	Fornecimento e montagem de comando central	UN	1
15	5	Fornecimento e montagem de interligações frigoríficas entre as unidades interiores e exteriores em tubo de cobre com isolamento térmico, incluindo derivações, suportes e acessórios de montagem conforme especificado:	CJ	1
16	6	Fornecimento e montagem de tubagem para drenagem de condensados em PVC, incluindo acessórios e suportes, conforme especificado.	CJ	1
17	7	Fornecimento e montagem de cabos de interligação + alimentação	CJ	1