

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MUROS (Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado nas Condições Técnicas)		
	1.1	Obras de contenção (paredes e muros de suporte, espera ou vedação), incluindo fornecimento e colocação de todos os materiais necessários:		
	1.1.1	Fundações		
1	1.1.1.1	Escavação para abertura de fundações de muros e paredes, com meios mecânicos (lâmina, balde ou ripper), incluindo entivação, escoramentos e desvio/bombagem de eventuais águas afluentes, aterro, carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	m3	139,86
2	1.1.1.2	Aterro no tardo dos muros e em taludes de aterro, realizado com as terras provenientes da escavação anterior, ou obtidas em empréstimo, incluindo a carga, transporte e compactação.	m3	66,99
	1.1.2	Execução de muros, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários, e colocação dos dispositivos de drenagem no tardo, incluindo revestimento de taludes e canais, em betão ciclópico com pedra de xisto aparente, em elevação, tudo de acordo com o projeto:		
3	1.1.2.1	Em Fundação.	m3	17,325
4	1.1.2.2	Em Elevação.	m3	57,8655
5	1.1.3	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza com 0,10m de espessura.	m3	3,927
	2	Diversos		
6	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
7	2.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
8	2.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1