

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Levantamento de elemento a elemento de toda a cobertura em chapa de fibrocimento, mantendo a estrutura de suporte, caleiras, tubos de queda, cumeeiras, rufos, etc., trabalho efetuado de acordo com os requisitos do Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de julho, efetuado por empresa credenciada, bem como transporte para local de descarga devidamente autorizado, incluindo demais trabalhos e cuidados necessários à perfeita execução destas operações em total segurança de pessoas e bens (medição em planta).	m2	850
2	1.2	Levantamento dos elementos da estrutura de suporte da cobertura, incluindo limpeza de todo o desvão da cobertura (medição em planta).	m2	850
	2	COBERTURA		
3	2.1	Fornecimento e assentamento de estrutura metálica adequada às cargas aplicadas em perfis estruturais em chapa zincada, inclui todos os acessórios e trabalhos necessários a uma correta execução (medição em planta).	m2	850
4	2.2	Fornecimento e colocação de novo revestimento da cobertura em chapa metálica, tipo sandwich, 5 ondas, com alma isolante de poliuretano, com uma espessura nominal de 5 cm, incluindo fixações aos elementos de suporte existentes e remates (medição em planta).	m2	850
5	2.3	Fornecimento e instalação de cumeeiras e remates de topo, laterais e fundo das chapas sandwich metálicas a aplicar.	ml	370
6	2.4	Reparação pontual das claraboias de iluminação existentes na cobertura, com substituição de elementos danificados e substituição de silicones deteriorados.	vg	2
7	2.5	Fornecimento e aplicação, em caleira, de membrana impermeabilizante autoprotetida, de betume plastómero APP, de elevado ponto de amolecimento, com armadura em feltro de poliéster (FP), com acabamento mineral na face exterior de cor clara e um filme termofusível na face inferior. Incluem-se todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a uma boa execução, nomeadamente a limpeza integral do suporte.	ml	85
	3	INTERIOR		
8	3.1	Limpeza, reparação e repintura do teto interior do pavilhão multiusos que se encontra danificado devido à entrada de água.	vg	1
9	3.2	Limpeza, reparação e repintura de paredes interiores do pavilhão multiusos em zonas pontuais que se encontram danificadas com a entrada de água.	vg	1
	4	DIVERSOS		
10	4.1	Remoção e recolocação de equipamento eletromecânico de climatização, inclui todas as ligações e demais trabalhos necessários.	vg	1
11	4.2	Adaptação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho e sua implementação em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários.	vg	1
12	4.3	Adaptação do Plano de Gestão de Resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação em vigor.	vg	1
13	4.4	Atualização e fornecimento de compilação técnica	vg	1
14	4.5	Fornecimento de livro de obra.	UN	1