

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	TRABALHOS PREPARATÓRIOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
1	01.01	Limpeza e desmatização da área de intervenção, carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.	vg	1
2	01.02	Remoção de pedras no leito do rio, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes, e eventual indemnização por depósito.	m2	108
3	01.03	Execução de ensecadeira através de colocação de tubo com diâmetro necessário para coletar as águas da ribeira.	vg	1
	02	ELEMENTOS DE BETÃO ARMADO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
4	02.01	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20, com de 0,10m de espessura.	m3	10,8
5	02.02	Execução de laje de fundo em betão armado C20/25 e A400NR, com 0,25m de espessura.	m3	27
6	02.03	Reforço dos muros de encontro em betão armado C20/25 e A400NR, com 0,20m de espessura.	m3	13,92
7	02.04	Reforço dos muro ala em betão armado C20/25 e A400NR, com 0,20m de espessura.	m3	23,2
	03	REVESTIMENTOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
8	03.01	Lavagem da face inferior da laje do tabuleiro e vigas.	m2	55,2
9	03.02	Execução de reboco da face inferior da laje do tabuleiro e vigas, incluindo reparações pontuais em zona de armadura à vista com produto adequado do tipo Sika Aramtec ou equivalente.	m2	55,2
	04	SERRALHARIA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
10	04.01	Remoção de guarda-corpos existentes, incluindo limpeza, metalização, pintura e recolocação.	m	16
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
11	10.01	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
12	10.02	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
13	10.03	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
14	10.10	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1