



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro com todas as condições necessárias para receber a fiscalização segundo legislação em vigor, incluindo plano de segurança e saúde no trabalho, sinalização viária e todos os equipamentos de proteção coletiva e individual para os intervenientes na obra.	vg	1
2	1.2	Execução de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo transporte do material a vazadouro licenciado.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Fresagem do pavimento existente, incluindo regularização, compactação e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	6300
4	2.2	Fornecimento e colocação em obra de camada de tout-vennant com 0,10 m de espessura depois de regada e compactada, incluindo cilindramento e demais trabalhos e materiais necessários.	m3	630
5	2.3	Fornecimento e aplicação da camada de desgaste com betão betuminoso a quente, com 0,05 m de espessura após recalque, incluindo rega de colagem.	m2	5400
6	2.4	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa para tapamento de buracos, incluindo preparação/ limpeza, rega de colagem e demais trabalhos e materiais necessários.	t	50
	3	PAVIMENTAÇÃO		
7	3.1	Fornecimento e execução de sinalização horizontal a quente com tinta refletora a branco com largura de 0,12 m, incluindo limpeza do pavimento e demais trabalhos necessários.	ml	3600