

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes, conforme peças escritas e desenhadas.	vg	1
2	1.2	Elaboração do Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde para a Fase de Obra e respectiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	vg	1
3	1.3	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
4	1.4	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1
	2	Sala nova da tesouraria		
5	2.1	Execução de balcão de atendimento constituído por paredes e estrutura em sistema de gesso cartonado, incluindo tampo em madeira revestida a formica, fornecimento e montagem de 6 portas de abrir, tampo basculante e 6 prateleiras no interior, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
6	2.2	Deslocalização do aparelho de ar condicionado para o topo da sala, incluindo a desmontagem da máquina, aproveitamento do gás e adaptação da tubagem existente, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
7	2.3	Fornecimento e montagem de novas fechaduras nas portas de vidro idênticas às existentes, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	2
8	2.4	Alteração da localização das luminárias e fornecimento e montagem de novas lâmpadas e transformadores, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
9	2.5	Fornecimento e adaptação de janela basculante a integrar na porta de entrada existente, incluindo remates e pintura, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
10	2.6	Fornecimento e aplicação de novo pavimento cerâmico na zona interior do balcão, incluindo a remoção do existente, regularização da base, aplicação de cimento cola e rejuntamento e reaplicação do rodapé existente, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
11	2.7	Fornecimento e aplicação de novas caixas elétricas de pavimento substituindo as existentes e adaptando a aparelhagem existente, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	3
12	2.8	Execução de encerramento com placas de gesso cartonado de uma porta existente de comunicação para outra sala, incluindo estrutura metálica, placas de gesso cartonado, rejuntamento e preparação para pintura, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
13	2.9	Execução de pintura em tetos e paredes na totalidade da sala, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
14	2.10	Fornecimento de placas de acrílico branco ou fosco de 3mm para restaurar o tampo de duas secretárias com 1,20x0,80m, incluindo todos os trabalhos inerentes.	UN	2
	3	Salas de Informática (2ª fase)		
15	3.1	Execução de forra de parede em painéis de OSB de 9mm envernizado, assentes sobre estrutura metálica tipo omega, criando uma caixa de ar sobre a mesma, na sala do meio, incluindo todos os trabalhos inerentes.	m2	12
16	3.2	Adaptação e desvio de máquina de ar condicionado de modo a ficar assente no novo painel de madeira, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
17	3.3	Execução de pintura nas paredes das 2 salas de informática, incluindo o fornecimento de tinta de 1ª qualidade nas demãos necessárias para o perfeito acabamento e aplicação de primário, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
18	3.4	Fornecimento e aplicação de pavimento cerâmico do tipo "Terk White Artens" com 23 x 120 cm, a imitar a madeira do mesmo tipo que aplicado na sala da tesouraria, incluindo a remoção dos tacos de madeira existentes, alguma regularização da betonilha, incluindo todos os trabalhos inerentes.	m2	84,84
19	3.5	Fornecimento e aplicação de rodapé de MDF da mesma tonalidade do Pavimento, incluindo a remoção do existente, incluindo todos os trabalhos inerentes.	ml	126,06
	4	Extras (cobertura e piso superior)		



Município de Faro

Procedimento 2020/CCPE/OP/45

20	4.1	Alteração de localização de duas máquinas exteriores de ar condicionado da cobertura, incluindo a recolha do gás, aumento da tubagem e aplicação de novo isolamento em toda a tubagem.incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
21	4.2	Remoção e mudança temporária e retorno do mobiliário da sala open space do piso 1 de modo a permitir a remoção do pavimento, incluindo todos os trabalhos inerentes.	vg	1
22	4.3	Remoção de todo o revestimento em cortice do pavimento da sala open space do piso 1, incluindo a carga, transporte e descarga em vazadouro autorizadoincluindo todos os trabalhos inerentes.	m2	125