

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Mobilização e desmobilização do estaleiro, incluindo mobilização e transporte de pessoal e equipamento para execução dos trabalhos, gestão da segurança e ambiente conforme legislação em vigor	vg	1
2	2	Instalação da sonda no local da sondagem, incluindo todos os meios necessários para a preparação da plataforma de trabalho e estabelecimento da cota da boca de sondagem	UN	15
3	3	Furação à percussão com sonda ou trado mecânico pesado em solos ou rocha branda, incluindo a colheita e acondicionamento de amostras remexidas representativas das várias formações atravessadas e medição dos níveis de água.	m	252
4	4	Furação à rotação em rocha, com recuperação contínua de amostras, sua preparação e acondicionamento (eventual)	m	3
5	5	Ensaio "in situ" SPT	UN	168
6	6	Ensaio "in situ" com penetrómetro dinâmico super-pesado (DPSH)	UN	3
7	7	Ensaio laboratoriais de compressibilidade de solos: ensaio edométrico clássico na zona S3/S4	UN	1
8	8	Ensaio laboratoriais de compressibilidade de solos: ensaio edométrico clássico na zona S11/S12	UN	1
9	9	Ensaio laboratoriais de compressibilidade de solos: ensaio edométrico clássico na zona S14/S15	UN	1
10	10	Análise química da água do solo para determinação da agressividade aos betões na zona S3/S4	UN	1
11	11	Análise química da água do solo para determinação da agressividade aos betões na zona S11/S12	UN	1
12	12	Análise química da água do solo para determinação da agressividade aos betões na zona S14/S15	UN	1
13	13	Elaboração do Relatório Final (2 exemplares físicos e 1 em formato digital)	vg	1