

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EM 508: Ponte da ribeira da foupana - Cruz. Alcária Queimada		
	1.1	PAVIMENTAÇÃO		
1	1.1.1	Fornecimento e assentamento de camada de desgaste em betão betuminoso AC12 REG35/50 BB com 0,05m de espessura no mínimo após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa de rotura lenta à taxa de 1.00l/m2, reperfilamento, perfilagem, compactação garantindo perfil desempenado, fresagem nos encontros com o pavimento existente e todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	21272
2	1.1.2	Desmatação e escarificação da berma existente com recurso a meios mecânicos para remoção de vegetação existente, incluindo limpeza, carga, transporte e colocação em vazadouro autorizado dos produtos sobantes	ml	8420
3	1.1.3	Fornecimento e aplicação de detritos de pedreira com 0,50m de largura e 0,05m de espessura mínima para regularização e reperfilamento de bermas, incluindo rega e compactação e todos os trabalhos acessórios necessários	ml	8420