

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAP. 1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo tapumes, andaimes, sistemas de proteção coletiva e individual, taxas e despesas inerentes, isolamento com vedações da zona dos trabalhos, assim como a fixação de todo o tipo de sinalização de segurança em toda a obra de acordo com a portaria nº 959/2009 de 21/08.	UN	1
2	1.2	Elaboração do Plano de Segurança e Saúde do estaleiro, que deverá ser desenvolvido pelo adjudicatário adaptando-o à sua estrutura, condições específicas e meios mobilizados para a obra, em conformidade com o artigo 14º do Decreto-Lei nº.273/2003 de 29/10 (fichas de procedimentos e segurança), incluindo a gestão de resíduos de construção e demolição de acordo com o Decreto-Lei 46/2008 de 12 de Março, provenientes de obra/estaleiro, incluindo transporte a vazadouro licenciado e específico para o efeito, bem como encargos inerentes às taxas de depósito.	UN	1
	2.	CAP. 2 - REMODELAÇÃO DAS COBERTURAS		
3	2.1	Levantamento da cobertura existente, incluindo recuperação ou execução dos apoios necessários à montagem da nova cobertura, remoção, transporte das chapas de fibrocimento, dando total cumprimento ao Decreto - Lei nº 284/89 de 24 de Agosto que define o regime de proteção da saúde dos trabalhadores contra riscos que possam decorrer da exposição ao amianto nos locais de trabalho, bem como a Portaria 1.057/89 de 07/12 (obrigatoriedade da comunicação ao ISHST) e ao Decreto - Lei nº 239/97 de 9 de Setembro que estabelece as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos, nomeadamente, a sua recolha, armazenamento, transporte, tratamento, valorização e eliminação, de acordo com a gestão de resíduos de construção e demolição, conforme o estipulado no Decreto - Lei 46/2008 de 12 de março, Decreto - Lei nº 50/2005 de 25 de Fevereiro, Decreto - Lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, bem como toda a legislação em vigor. Incluídos fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes e remoção e transporte para vazadouro homologado acompanhado pela respectivas guias de transporte de resíduos, com entregas ao Dono de Obra do comprovativo do depósito.	m2	2220,7
4	2.2	Fornecimento e colocação de painéis sandwich tipo ERFI constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,4 mm na chapa inferior e com 0,5 mm na chapa superior, com uma caixa de 50 mm de espessura preenchida com poliuretano, dotados, no mínimo, de qualificação de reação ao fogo C-s2 d0, incluindo a execução de murete em tijolo para suporte da chapa, de todos os cortes, remates, topo das chapas, rufos novos em chapa lacada semelhante à da cobertura com o desenvolvimento necessário a nova cobertura ou adaptar os existentes devidamente pintados, cumeeiras novas em chapa lacada semelhante à da cobertura ou adaptar as existentes devidamente pintadas com vedantes do fornecedor e restantes acessórios e todos os demais trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	2220,7