

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme artigo 35º do CCP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, protecções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de protecções do local de trabalhos, incluindo a remoção de entulhos, após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para vazadouro autorizado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
4	2.1	Remoção de todos os vãos de janela completos existentes desde o piso 2 até ao piso 7, incluindo o transporte para destino final licenciado dos produtos removidos (resíduos).	UN	95
5	2.2	Execução e montagem de vão de janela V1, de 2 folhas de correr e uma folha fixa com 2730x1740mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	6
6	2.3	Execução e montagem de vão de janela V2, de 2 folhas de correr e uma folha fixa com 3000x1740mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
7	2.4	Execução e montagem de vão de janela V2,1, de 1 folhas fixa com 1140x1740mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	1
8	2.5	Execução e montagem de vão de janela V3, de 2 folhas de correr e 2 folhas fixas com 5560x1740mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	4
9	2.6	Execução e montagem de vão de janela V4, de 2 folhas de correr e uma folha fixa com 4000x1740mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	4
10	2.7	Execução e montagem de vão de janela V5, de 2 folhas de correr e 2 folhas fixas com 4000x1740mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	2
11	2.8	Execução e montagem de vão de janela V6, de 2 folhas de correr e uma folha fixa com 4030x1740mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	4
12	2.9	Execução e montagem de vão de janela V7, de 2 folhas de correr e 2 folhas fixas com 4030x1740mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	3



13	2.10	Execução e montagem de vão de janela V8, de uma folha de correr e uma folha fixa com 1340x1830mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	68
14	2.11	Execução e montagem de vão de porta V9, de uma folha de correr e uma folha fixa com 2730x2200mm, composto por caixilho de alumínio acetinado natural 20 mic da série Hyline Hywin40+, ou equivalente, e vidro SKN 176II 8mm + cx.22mm Warm Edge Negro + Temperado 8mm, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	UN	2
	3	DIVERSOS		
15	3.1	Limpeza geral do local dos trabalhos e serventias no final da obra.	vg	1