

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e exploração do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao apoio e execução da empreitada	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento, implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde	vg	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
4	2.1	Desmontagem e remoção de elementos elevados do pavimento, incluindo transporte e gestão de produtos sobrantes, de acordo com o PPGRCD	vg	1
	3	PAVIMENTOS		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de pavimento tipo industrial, com espessura variável (max=12cm), incluindo adição de fibras metálicas tipo DRAMIX 65/60BN, na dosagem de 15kg/m2, com acabamento a talocha mecânica, aplicação de endurecedor de superfície tipo Corindo, corte de juntas, cofragens de perímetro e de negativos para grelhas de pavimento	m2	878,17
	4	INFRAESTRUTURAS		
6	4.1	Reposicionamento altimétrico dos órgãos de drenagem existentes (caleiras com grelha), incluindo o fornecimento e aplicação de novos aros em cantoneira e recolocação das grelhas existentes	m	110,35
7	4.2	Reposicionamento altimétrico das caixas de visita existentes, incluindo o fornecimento e aplicação de novas tampas em aço galvanizado, modelo Avenida, para revestimento igual ao do pavimento	UN	6
8	4.3	Reposicionamento altimétrico das bocas de rega existentes, incluindo o fornecimento e aplicação de novos aros em cantoneira	UN	4