

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem de estaleiro, fornecimento e execução de ligações de obra à rede de abastecimento de água e electricidade, vedação do recinto da obra, sinalização temporária de trânsito, fornecimento e colocação de placa identificativa da obra conforme o exigido por lei, desmontagem final do estaleiro, incluindo o arranjo de toda a área ocupada após desmontagem e limpeza final da obra.	vg	1
	2	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE		
2	2.1	Implementação do plano de Segurança e Saúde de acordo com o DL 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo sinalização temporária das obras e dos trabalhos.	vg	1
	3	PARQUE INFANTIL		
	3.1	PAVIMENTOS		
3	3.1.1	Execução de pavimento de segurança sintético, amortecedor de impactos, realizado segundo peças desenhadas In Situ SBR, cor vermelha, com 40 mm de espessura (1ª camada de borracha SBR (4-8mm) com 30mm de espessura + SBR (2-4mm) com 10 mm de espessura), unidas ambas as camadas com resinas de poliuretano, incluindo formação de pendente de (2%), acabada ao nível do pavimento em pavê, incluindo prévia reparação pontual da Base existente em Betão nos pontos danificados pelo arranque dos aparelhos ou outros, limpeza, e todos os trabalhos e acessórios complementares a uma perfeita execução.	m2	301,5
	3.2	EQUIPAMENTO PARQUE INFANTIL		
4	3.2.1	Fornecimento montagem e assentamento, de Multi Atividades, com quatro torres, duas cobertas e providas de escorrega com 1,20m de altura, uma com escada e outra com ponte, com parede de escalada, cordas para trepar, e travessas, constituída por estrutura em alumínio termolacado de secção quadrada 95x95 mm, Painéis HPL, cordas em nylon 016mm reforçadas no interior, tubulares em alumínio, e acessórios de ligação e fixação em alumínio e plástico injetado, em conformidade com as normas aplicáveis, fixo na base de betão existente por prafusos em buchas químicas, incluindo todos os trabalhos e acessórios complementares, e os certificados de conformidade, os manuais de instruções, entre outra informação relevante, assim como também, os avisos, sobre a forma de autocolantes, em vinil, com informação plasmada de forma indelével, no respetivo equipamento, conforme o preconizado na legislação vigente.	UN	1
5	3.2.2	Fornecimento montagem e assentamento de Baloço Duplo com dois Assento, constituído por Tubos em alumínio termolacado de secção quadrada 95x95 mm, travessa em Tubo de alumínio termolacado de secção quadrada 80x160 mm, correntes em inox 304, assentos em aborrachado e acessórios de ligação e fixação em alumínio e plástico injetado, fixo na base de betão existente por prafusos em buchas químicas, incluindo todos os trabalhos e acessórios complementares, e os certificados de conformidade, os manuais de instruções, entre outra informação relevante, assim como também, os avisos, sobre a forma de autocolantes, em vinil, com informação plasmada de forma indelével, no respetivo equipamento, conforme o preconizado na legislação vigente.	UN	1
6	3.2.3	Fornecimento e colocação de painel informativo em chapa de ferro, com 1,5mm de espessura, com bordadura quinada em formação de aba com o desenvolvimento de pelo menos 10mm, pintada a tinta epoxy, com aplicações em vinil autocolante, e fixação à parede, no alçado contíguo, por parafusos e buchas, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares. Incluindo também os certificados da empresa instaladora em como cumprem todos os requisitos legais e regulamentares da legislação vigente.	UN	1