

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro nos termos do CCT - Contrato Colectivo de Trabalho para a Indústria da Construção Civil e Obras Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei Nº 18/08, incluindo medidas de protecção dos habitantes e outros utentes, fornecimento e montagem de duas placas de obra com 1,3x1,9m2, e limpeza geral do local no final da obra.	vg	1
2	2	Levantamento do pavimento existente incluindo acondicionamento para posterior reposição, ou transporte a vazadouro autorizado.	m2	110
3	3	Abertura e aterro de caboucos para execução de sapatas, incluindo transporte de sobrantes a vazadouro autorizado.	m3	86,7
4	4	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C16/20, incluindo todos os elementos necessários para a perfeita execução da tarefa.	m3	4,8
	5	Execução de sapatas em betão armado em aço A500 NR SD e Betão C30/37, conforme desenhos de pormenor e incluindo todos os elementos, materiais e trabalhos necessários para a perfeita execução da tarefa.		
5	5.1	FUNDAÇÃO TOTEM XL hipótese S1.A (Incluindo negativos para futura iluminação)	UN	2
6	5.2	FUNDAÇÃO TOTEM Sapata S2	UN	15
7	5.3	FUNDAÇÃO COLUNA Sapata S3	UN	18
8	5.4	FUNDAÇÃO SUPORTE DE APOIO Sapata S4	UN	10
9	5.5	FUNDAÇÃO POSTE Sapata S5	UN	20
10	5.6	FUNDAÇÃO ESTRUTURA AÇO COM VIDRO	UN	1
11	6	Reposição/Execução do pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1