

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Execução de Muros		
	1.1	Rua João Manuel Fernandes de Oliveira		
1	1.1.1	Execução de muros, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários, e colocação dos dispositivos de drenagem no tardo, incluindo revestimento de taludes e canais, em betão ciclópico com pedra de xisto aparente.	m3	63,18
	1.2	Rua de S. Tiago		
2	1.2.1	Execução de muros, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários, e colocação dos dispositivos de drenagem no tardo, incluindo revestimento de taludes e canais, em betão ciclópico com pedra de xisto aparente.	m3	24,1
	1.3	Rua da Maria Piedade Figueiredo		
3	1.3.1	Execução de muros, incluindo cofragens, cavaletes, escoramentos necessários, e colocação dos dispositivos de drenagem no tardo, incluindo revestimento de taludes e canais, em betão ciclópico com pedra de xisto aparente.	m3	48,18
	1.4	Rua da Corredoura		
4	1.4.1	Execução de muro em bloco rebocado, incluindo o remate do passeio em betonilha.	vg	1
	2	Coberturas		
	2.1	Rua das Vergadas - Habitação n.º 17		
5	2.1.1	Levantamento da cobertura (telha) danificada com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (habitação).	m2	99
6	2.1.2	Fornecimento e aplicação de placas em roofmate azul com 3cm de espessura na cobertura (habitação).	m2	98
7	2.1.3	Fornecimento e colocação de telha Tipo F3 da Coelho da Silva ou equivalente hidrofuga incluindo ripado para fixação, cumieira e beirais (habitação).	m2	99
8	2.1.4	Pintura dos rufos (tinta de esmalte).	m	13
	2.2	Rua S. Salvador do Mundo - Habitação n.º 4		
9	2.1.1	Levantamento da cobertura (telha) danificada com transporte a vazadouro dos produtos sobrantes (habitação - lado sul).	m2	56
10	2.1.2	Fornecimento e aplicação de placas em roofmate azul com 3cm de espessura na cobertura (habitação).	m2	56
11	2.1.3	Fornecimento e colocação de telha Tipo F3 da Coelho da Silva ou equivalente hidrofuga incluindo ripado para fixação, cumieira e beirais (habitação).	m2	56
12	2.1.4	Fornecimento e colocação de rufo em chapa zincada.	m	13
	3	DIVERSOS		
13	3.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
14	3.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei N.º 46/2008 de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
15	3.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1