

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	50.1.04/2020	Muro da estrada do Vilarinho		
	1	CAPÍTULO I		
1	1.1	Desmatação e limpeza da zona de intervenção, incluindo remoção de produtos a depósito da responsabilidade do adjudicatário.	m	30
2	1.2	Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário, para implantação do muro, e posteriormente aterro (boa qualidade e bem compactado) nas zonas entre a plataforma e o novo muro.	m3	300
	1.3	Execução de muros de betão ciclópico de espera à dosagem de 3KN/m3 de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente:		
3	1.3.1	Fundação	m3	90
4	1.3.2	Elevação	m3	157,5
5	1.4	Drenos em tubagem perfurada de PVC de diâmetro 110mm envolvida em geotextil, incluindo abertura de vala e envolvimento em brita de 20mm/40mm, junto às fundações dos muros.	m	30
6	1.5	Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,20m depois da compactação.	m2	200
7	1.6	Fornecimento e assentamento de meias-manilhas de Ø 0,20m, incluindo a execução de juntas em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos correntes e acessórios.	m	40
8	1.7	Construção, montagem e desmontagem de estaleiro.	UN	1