

1

CAPÍTULO I

- 1.1 Desmatção e limpeza da zona de intervenção, incluindo remoção de produtos a depósito da responsabilidade do adjudicatário.
- 30 m
- 1.2 Escavação mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, incluindo remoção dos produtos escavados a depósito da responsabilidade do adjudicatário, para implantação do muro, e posteriormente aterro (boa qualidade e bem compactado) nas zonas entre a plataforma e o novo muro.
- 300 m³
- 1.3 Execução de muros de betão ciclópico de espera à dosagem de 3kN/m³ de cimento, incluindo cofragem e descofragem e execução de bueiros de escoamento de águas e toda a movimentação de terras inerente:
- 1.3.1 Fundação 90 m³
- 1.3.2 Elevação 157,5 m³
- 1.4 Drenos em tubagem perfurada de PVC de diâmetro 110mm envolvida em geotextil, incluindo abertura de vala e envolvimento em brita de 20mm/40mm, junto às fundações dos muros.
- 30 m
- 1.5 Base em granulometria extensa, devidamente regularizada e compactada, com a espessura de 0,20m depois da compactação.
- 200 m²
- 1.6 Fornecimento e assentamento de meias-manilhas de Ø 0,20m, incluindo a execução de juntas em argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo todos os trabalhos correntes e acessórios.
- 40 m
- 1.7 Construção, montagem e desmontagem de estaleiro.
- 1 un

Total