

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	GERMIL		
	1.1	Pavimento		
1	1.1.1	Fornecimento e aplicação de piso amortecedor in situ 40mm, com a espessura de 30mm SBR+10mm EPDM, verde claro.	m2	38,5
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de piso amortecedor in situ 40mm, com a espessura de 30mm SBR+10mm EPDM, verde BR0102.	m2	38,5
3	1.1.3	Fornecimento e aplicação de lancil de betão boleado com as dimensões de 1000x200x80mm.	UN	36
4	1.1.4	Execução de em betão com 15cm de espessura total (tout-venant + betão).	m2	77
	1.2	Complementos do Parque Infantil		
5	1.2.1	Painel informativo com as dimensões de 62x92cm, em alumínio refletor.	UN	1
	1.3	Parque Infantil		
6	1.3.1	Fornecimento e aplicação Jandaia com prumos de alumínio e apoio.	UN	1
7	1.3.2	Fornecimento e aplicação de baloiço Zea, ou equivalente, com dois assentos, forto com prumos de alumínio e apoio.	UN	1
8	1.3.3	Fornecimento e aplicação e Mola Arrows, ou equivalente, com apoio.	UN	1
	2	PINDO		
	2.1	Pavimento		
9	2.1.1	Fornecimento e aplicação de piso amortecedor in situ 40mm, com a espessura de 30mm SBR+10mm EPDM, verde claro.	m2	38,5
10	2.1.2	Fornecimento e aplicação de piso amortecedor in situ 40mm, com a espessura de 30mm SBR+10mm EPDM, verde BR0102.	m2	38,5
11	2.1.3	Fornecimento e aplicação de lancil de betão boleado com as dimensões de 1000x200x80mm.	UN	36
12	2.1.4	Execução de em betão com 15cm de espessura total (tout-venant + betão).	m2	77
	2.2	Complementos do Parque Infantil		
13	2.2.1	Painel informativo com as dimensões de 62x92cm, em alumínio refletor.	UN	1
	2.3	Parque Infantil		
14	2.3.1	Fornecimento e aplicação Jandaia com prumos de alumínio e apoio.	UN	1
15	2.3.2	Fornecimento e aplicação de baloiço Zea, ou equivalente, com dois assentos, forto com prumos de alumínio e apoio.	UN	1
16	2.3.3	Fornecimento e aplicação e Mola Arrows, ou equivalente, com apoio.	UN	0,1
	3	SEZURES		
	3.1	Espaço 1		
	3.1.1	Pavimento		
17	3.1.1.1	Fornecimento e aplicação de piso amortecedor in situ 40mm, com a espessura de 30mm SBR+10mm EPDM, verde claro.	m2	31,5
18	3.1.1.2	Fornecimento e aplicação de piso amortecedor in situ 40mm, com a espessura de 30mm SBR+10mm EPDM, verde claro.	m2	31,5
	3.1.2	Complementos do Parque Infantil		
19	3.1.2.1	Painel informativo com as dimensões de 62x92cm, em alumínio refletor.	UN	1
	3.1.3	Parque Infantil		
20	3.1.3.1	Fornecimento e aplicação Jandaia com prumos de alumínio e apoio.	UN	1
21	3.1.3.2	Fornecimento e aplicação de baloiço Zea, ou equivalente, com dois assentos, forto com prumos de alumínio e apoio.	UN	1
	3.2	Espaço 2		
22	3.2.1	Fornecimento e montagem de mola vespa com apoio.	UN	1



Município de Penalva do Castelo

Procedimento 28/2020-E

23	3.2.2	Fornecimento e montagem de mola burro com apoio.	UN	1
24	3.2.3	Fornecimento e aplicação de cavalinho com apoio.	UN	1
25	3.2.4	Fornecimento e aplicação de piso amortecedor in situ 40mm, com a espessura de 30mm SBR+10mm EPDM, verde claro.	m2	13,5
26	3.2.5	Fornecimento e aplicação de piso amortecedor in situ 40mm, com a espessura de 30mm SBR+10mm EPDM, verde BR0102.	m2	13,5