

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Demolição e transporte a vazadouro a local a indicar pelo dono da obra de parede divisória com a area aproximada de 6,10 x 3,40 mts, e espessura de 0,12mts.	UN	1
2	1.2	Demolição e transporte a vazadouro a local a indicar pelo dono da de vãos de iluminação (janelas) (6 UNdades) com as dimenões de 2,75 x 1,50 mts .	UN	1
3	1.3	Trabalhos de abertura de vão (Porta) de comUNcação entre sala do veterinário e o corredor, com a largura de 0,80 mts, em alvenaria de granito, incluindo execução de arestas.	UN	1
	2	ACABAMENTOS EM PAREDES E PAVIMENTO		
4	2.1	Trabalhos de execução de arestas, na zona de demolição de paredes, prontas para receber pintura	UN	1
5	2.2	Trabalhos de execução de acabamentos em pavimentos, na zona de demolição de paredes, prontos para receber pavimento.	UN	1
6	2.3	Trabalhos de execução de acabamentos em tetos, na zona de demolição de paredes, prontos para receber pintura.	UN	1
	3	PINTURAS / REVESTIMENTOS ETC		
7	3.1	Execução de PINTURA com tinta impermeabilizante em paredes interiores voltadas ao alçado Nascente e Poente, com duas demãos, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução	m2	57,8
8	3.2	Execução de PINTURA com tinta plastica em paredes interiores, com duas demãos incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução .	m2	220,1
9	3.3	Execução de PINTURA com tinta plastica em tetos interiores com duas demãos incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução .	m2	157
10	3.4	Fornecimento e assentamento de peitoris em granito cinzento da região, com acabamento amaciado, rebordo inclinado 3/2cm, de espessura, com as dimensões correspondentes à espessura das paredes mais 6cm de saliência, incluindo argamassas de assentamento e remates necessário	m2	5,88
11	3.5	Fornecimento e assentamento de soleira em granito cinzento da região, com acabamento amaciado, com as dimensões correspondentes à espessura da parede, incluindo argamassas de assentamento e remates necessário	m2	0,3
	4	SERRALHARIAS		
	4.1	Fornecimento aplicação de caixilharias de alumínio anodizado à cor preta, constituída por perfis tipo Cortizo COR 60 RPT ou equivalente, com rotura térmica, sistema de abrir ou outro à escolha do dono da obra, vidro duplo laminado de 4mm, equipado com todos os acessórios para o perfeito funcionamento e estanquidade ao ar e água em:		
12	4.1.1	2,70 x 1,50m	UN	6
13	4.2	Fornecimento e fixação de portas exteriores em caixilharia de alumínio anodizado de cor Preta, constituída por painéis e perfis tipo Cortizo , com rotura térmica o, incluindo ferragens, puxadores, fechaduras e demais acessórios ao seu perfeito funcionamento e estanquidade em porta com 0,60x 2,00mts	UN	1
14	4.3	Fornecimento e fixação de escada em estrutura de ferro, com uma largura de 0,80mts, com cinco degraus, corrimão de um lado, devidamente tratada e pintada, incluindo trabalhos de fixação em parede, para vencer o desnível entre pisos.	UN	1