

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo painel publicitário, instalação de redes provisórias, instalações de apoio à empreitada, Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da empreitada, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 Março, implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro e assunção de demais obrigações legais relacionadas.	vg	1
	2	PREPARAÇÃO DA PLATAFORMA		
2	2.1	Regularização e compactação de plataforma de fundação.	m2	500
3	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de betão com 10cm devidamente nivelado e afagado com talocha mecânica, incluído todos os trabalhos necessários.	m2	500
	3	CONSTRUÇÃO DO SKATEPARK		
4	3.1	Fornecimento e instalação de circuito completo de skate parque de acordo com memória descritiva, e pormenores de execução, e de acordo com as normas estabelecidas pela Federação Portuguesa que tutela o este desporto.	vg	1
	4	MOBILIÁRIO URBANO		
5	4.1	Fornecimento e aplicação de Banco tipo linha "Amarante", em chapa de aço 5mm mecanizado a laser, construção monobloco, ripado em madeira, de dimensões 2000*450*450mm metalizada e lacada a cinza forja, incluindo execução de base de assentamento.	UN	2
6	4.2	Fornecimento e aplicação de papeleiras em chapa de aço 4mm de espessura (tampa com 4mm) metalizada e lacada com decoração alusiva a Amadeo de Souza Cardoso em vinílico e envernizada, de dimensões 920*350*370mm e fechadura, incluindo execução de maciço de assentamento e todos os trabalhos necessários à sua correta aplicação.	UN	2
7	4.3	Fornecimento e aplicação de bebedouro tipo linha "Amarante" em chapa de aço 4mm mecanizada a laser, pia em aço inox 316, de dimensões 900*300*250mm espessura e lacada a cor cinza forja, incluído respetiva instalação da ligação à rede de abastecimento de água (comprimento estimado de 10m).	UN	1