



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Travessa Salgueiral		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	vg	1
2	1.2	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento, incluindo pavimento, incluindo fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,10 m de espessura, e remoção dos produtos escavados, com profundidade de 0,20 m.	m2	356
3	1.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	356
4	1.4	Refechamento das juntas em argamassa líquida, incluindo o fornecimento de cimento e areia.	m2	356
5	1.5	Fornecimento e assentamento de Lancil de granito de corte , c/ 20x10 cm de espessura, incluindo o fornecimento de areia e cimento.	ml	4
	2	Travessa Fidalgo 1		
6	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	vg	1
7	2.2	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento, incluindo pavimento, incluindo fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,10 m de espessura, e remoção dos produtos escavados, com profundidade de 0,20 m.	m2	241
8	2.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	241
9	2.4	Refechamento das juntas em argamassa líquida, incluindo o fornecimento de cimento e areia.	m2	241
10	2.5	Fornecimento e assentamento de Lancil de granito de corte , c/ 30x10 cm de espessura, incluindo o fornecimento de areia e cimento.	ml	54
	3	Travessa Fidalgo 2		
11	3.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	vg	1
12	3.2	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento, incluindo pavimento, incluindo fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,10 m de espessura, e remoção dos produtos escavados, com profundidade de 0,20 m.	m2	276
13	3.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	276
14	3.4	Refechamento das juntas em argamassa líquida, incluindo o fornecimento de cimento e areia.	m2	276
15	3.5	Fornecimento e assentamento de Lancil de granito de corte , c/ 20x10 cm de espessura, incluindo o fornecimento de areia e cimento.	ml	41
	4	Rua da Silvé		
16	4.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro	vg	1
17	4.2	Levantamento de pavimento existente em alcatrão/betuminoso, incluindo o transporte para reciclagem.	m2	773
18	4.3	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento.	m2	773
19	4.4	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	773
20	4.5	Refechamento das juntas em argamassa líquida, incluindo o fornecimento de cimento e areia.	m2	773
21	4.6	Levantamento de caixas de águas pluviais e esgotos, incluindo fornecimento de areia e cimento.	UN	10
	5	Largo do Queiroal		
22	5.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro	vg	1
23	5.2	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento, incluindo fornecimento e aplicação de tout-venant com 0,10 m de espessura, e remoção dos produtos escavados, com profundidade de 0,20 m.	m2	744
24	5.3	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	620
25	5.4	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 7x9 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	124
26	5.5	Refechamento das juntas em argamassa líquida, incluindo o fornecimento de cimento e areia.	m2	744
27	5.6	Assentamento de canaletes, incluindo fornecimento de areia e cimento. (Canaletes a fornecer pela junta)	UN	3



Freguesia de Molelos

Procedimento 4-A/2020

28	5.7	Levantamento de caixas de águas pluviais e esgotos, incluindo fornecimento de areia e cimento.	UN	6
6	Rua do Casal Largo			
29	6.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro	vg	1
30	6.2	Levantamento de pavimento existente em alcatrão /betuminoso, incluindo o transporte para reciclagem.	m2	1035
31	6.3	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber pavimento.	m2	1035
32	6.4	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito, com 10/10 de aresta, incluindo camada de areão ou agregado.	m2	1035
33	6.5	Refechamento das juntas em argamassa líquida, incluindo o fornecimento de cimento e areia.	m2	1035
34	6.6	Levantamento de caixas de águas pluviais e esgotos, incluindo fornecimento de areia e cimento.	UN	15