

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Vedação do polidesportivo no Lameirão em Alcobaca		
1	1.1	Reparação da rede existente e colocação de uma nova rede com 1,00m em toda a extensão, na parte mais baixa da rede.	m	120
	2	Vedação de polidesportivos no concelho		
2	2.1	Reparação prumos em tubo galvanizado que se encontram chumbados nos muretes e em que a base se encontra danificada e ferrugenta. A reparação consiste no corte de cerca de 40cm do prumo junto à base, e a substituição desse troço por um galvanizado e fixado com sapatas metalizadas e aparafusadas com buchas metálicas de 12mm ao murete. Pintura dos prumos com cor verde.	UN	10
	3	Estádio Municipal de Alcobaca - Cobertura de varandim do bar		
3	3.1	Fornecimento e colocação de chapa sandwich 30-04 5 ondas brancas.	m2	40
4	3.2	Fornecimento e colocação de 3 pilares de tubo 100x100x2mm galvanizados com 3 metros pintado de branco incluindo sapata	UN	3
5	3.3	Fornecimento e colocação de tubo 100x50x2 mm galvanizado pintado de branco para aplicar na estrutura de suporte	m	49
6	3.4	Fornecimento e colocação de chapa lateral em policarbonato de 2,50x1,7m.	UN	1
7	3.5	Fornecimento e colocação de chapa lacada branca de 0.5 mm para os remates.	m	30
	4	Piscinas em Alcobaca - Cobertura das bancadas		
8	4.1	Retirar as chapas do telhado existente e fornecimento e colocação de estrutura de apoio e chapa de sandwich branca 50/0.4.	m2	145
9	4.2	Fornecimento e colocação de algeirós em chapa de inox .	m	50
10	4.3	Fornecimento e colocação de chapa lacada branca de 0.5 mm para os remates.	m	50
	5	Escola E.B.1 da Ataija, Murete e Vedação		
11	5.1	Remover a estruturas metálica composta por 23 tubos e rede metálica e também a rede de plástico existente.	m	65
12	5.2	Fornecimento de 23 tubos de ferro galvanizado e lacado a verde com 3,5 m de altura, chumbados no lintel do muro, e respetivos esquadros de fixação nos cantos e a meio vão.	UN	23
13	5.3	Montagem da rede de plástico previamente retirada	m	65
14	5.4	Execução do muro C em alvenaria de blocos de cimento 50x20x20, com 1,50 de altura, devidamente rebocado em ambas as faces. Inclui a abertura de fundações 0,30x0,30 m , execução de um lintel em baixo e outro em cima e pilares de 2,95 m em 2,95 m. Para a armadura de ferro nos lintéis e pilares utiliza-se Ø10 mm e Ø6 mm.	m	65
	6	Cine-Teatro - Substituição das portas exteriores dos contadores		
15	6.1	Substituição de portas de contadores de água e gás com 2,75 m x 2,50 m em chapa e tubo de ferro galvanizado incluindo pintura com efeito "Forja".	UN	1
	7	Centro de Saúde de Alfeizerão - Reparação do telhado		
16	7.1	Reparar e colocar remates entre telhado e a parede	m	30
17	7.2	Reparar os remates e voltar a rebiter entre telhado e a parede	m	70
18	7.3	Colocar cola-veda nos remates, reparação de vigas com ferrugem	m	40
19	7.4	Reparar juntas do algeroz que têm infiltrações dentro do edifício	m	30
	8	Arquivo Municipal - Reparação de remates no telhado		
20	8.1	Reparar e colocar remates de chapa lacada entre telhado e a parede	m	60
21	8.2	Reparar as ligações e remates entre telhas com coliveda e tela	UN	1
22	8.3	Reapertar os parafusos das chapas de telha	UN	1
	9	Habitação social em Alcobaca, Bela Vista - Varanda		

23	9.1	Substituição de protecção de varanda numa janela, incluindo a desmontagem da existente, fornecimento e montagem de uma nova em alumínio com 3.00m de comprimento e 1,00 m de altura.	m	3
	10	Central Elétrica - Corrimão e porta		
24	10.1	Fornecimento e montagem de corrimão em ferro fundido com desenho semelhante ao existente com tubo de secção variável e finalizado com pianha, incluindo portão com o mesmo tipo de decoração, e pintado a cor do corrimão já existente, na zona de acesso à cave.	m	1