

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA	Em tudo que for omissa no Caderno de Encargos, Peças Desenhadas e demais elementos do projeto, sempre que a referência a marcas ou modelos de materiais e equipamentos, não venham acompanhadas da menção a ou equivalente, a apresentação pelos concorrentes, e ou adjudicatários, de documentos equivalentes às normas, homologações, certificação e especificações técnicas, deverá ser entendido como autorizada, de acordo com o Art.º 49 do CCP.		
	1	TRABALHOS PRELIMINARES		
1	1.1.	Estaleiro: mobilização dos materiais, meios humanos e equipamentos, para o local, incluindo a montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, necessário para a execução da empreitada adjudicada, limpeza final integral das zonas intervencionadas, recorrendo a mão de obra e materiais adequados de forma a permitir imediata ocupação dos espaços intervencionados e demais trabalhos nos termos do artigo 350º do Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro.	vg	1
2	1.2.	Gestão de resíduos: triagem, recolha seletiva e transporte a unidades de gestão de resíduos, licenciadas para o efeito, de todos os resíduos de construção e demolição gerados durante os processos de demolição e construção, de acordo com o DL 178/2006, de 5 de Setembro.	vg	1
3	1.3	Fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do andaime necessário à execução dos trabalhos, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.	vg	1
	2	REABILITAÇÃO DE MUROS		
4	2.1	Desinfestação e desenraizamento, remoção e limpeza de vegetação parasitária, árvores e arbustos que estão a contribuir para a degradação da alvenaria do muro existente, recorrendo à aplicação de herbicida sistémico, nas folhas, em pelo menos três ciclos de aplicação, aguardando-se depois o tempo necessário para que o próprio metabolismo da planta dissemine o produto até às suas raízes, seguida do corte e injeção de mais herbicida nos troncos e ramos seccionados, conforme Memória Descritiva, incluindo desmontagem e montagem de alvenarias onde necessário, recorrendo a argamassas compatíveis, soco, transporte de produtos sobranes a vazadouro, os fornecimentos necessários e todos os trabalhos acessórios e complementares.	m2	24,3
5	2.2	Preenchimento de juntas e vazios criados com o desenraizamento, recorrendo a encasques e argamassa compatível, conforme Memória Descritiva, incluindo fornecimentos e todos os trabalhos acessórios e complementares.	m2	24,3
6	2.3	Montagem da rede metálica nova, depois de desmontagem da existente que apoia a trepadeira, reposicionando-a e aos prumos metálicos arrancados ou deformados, nas suas localizações originais, incluindo todos os fornecimentos e trabalhos acessórios e complementares.	m2	21,75
7	2.4	Execução de reboco, recorrendo a argamassa compatível, incluindo salpisco, emboço, reboco e esboço, ao traço 1:3, de acordo com Memória Descritiva, armado com rede de fibra de vidro ou de polipropileno, no coroamento, para evitar fissuração, o fornecimento e aplicação de materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares.	m2	30,1
8	2.5	Pintura do muro, na área revestida, com tinta à base de silicatos, com um mínimo de três demãos cruzadas, com cor branca, de acordo com Memória Descritiva, incluindo o fornecimento e aplicação de materiais e todos os trabalhos acessórios e complementares.	m2	30,1