

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Construção Civil - Laboratório de Dosimetria CTN		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Execução de estaleiro completo, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a execução de todos os artigos deste procedimento e manutenção das instalações, bem como o seu desmonte total e limpeza da área no final da obra (Estaleiro e Local da Obra), incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de resíduos resultantes da obra, tudo de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	ELEMENTOS DE BETÃO E ALVENARIA		
	2.1	Trabalhos preparatórios		
2	2.1.1	Remoção de esquema de pintura texturado existente, sem danificar o substrato cimentício existente, com jacto de água de alta pressão, reparação de fissuras e de zonas de reboco degradadas ou soltas, limpeza de efervescências salinas (salitre) com uma solução a 10% de ácido clorídrico e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	m2	153,6841
	2.2	Pinturas		
3	2.2.1	Aplicação de uma demão de primário acrílico regulador de absorção, sobre paramento exterior de reboco cimentício nas condições definidas nas especificações técnicas do produto.	m2	153,6841
4	2.2.2	Aplicação de no mínimo duas demãos de tinta acrílica de cor branca, acabamento mate e textura lisa do tipo Dyrup Acril 100% (ref. 20571) nas condições definidas nas especificações técnicas do produto.	m2	140,598
5	2.2.3	Aplicação de no mínimo duas demãos de tinta acrílica de cor cinza fumo (DY397), acabamento mate e textura lisa do tipo Dyrup Acril 100% (ref. 20571) nas condições definidas nas especificações técnicas do produto.	m2	13,0861
	3	ELEMENTOS DE MADEIRA		
	3.1	Trabalhos preparatórios		
6	3.1.1	Recravagem de elementos metálicos de fixação na estrutura de madeira soltos e aparafusamento de cada chapa com quatro parafusos de cabeça abaulada fosfatados de comprimento mínimo de 4 cms nas extremidades das chapas	UN	80
7	3.1.2	Lixagem, preparação de superfície de paramentos e montantes (horizontais e verticais) em paredes de madeira para posterior aplicação do esquema de pintura e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	m2	305,546204
8	3.1.3	Lixagem e preparação de superfície de elementos estruturais de madeira oblíquos para posterior aplicação do esquema de pintura e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	20
9	3.1.4	Lixagem, preparação de superfície de portas de madeira para posterior aplicação do esquema de pintura e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	2
10	3.1.5	Lixagem, preparação de superfície de janelas de madeira para posterior aplicação do esquema de pintura e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	UN	6
	3.2	Pinturas		
11	3.2.1	Pintura dos elementos metálicos exteriores (incluindo as chapas de ligação metálicas de elementos de madeira, suportes dos montantes oblíquos e perfis metálicos das portas), com esmalte uretanado anticorrosivo do tipo Bondex corstop forjado de cor preta	vg	1
12	3.2.2	Aplicação de primário aquoso de protecção, fungicida, insecticida e fungicida em elementos de paramentos e montantes (horizontais e verticais), nas condições definidas nas especificações técnicas do produto	m2	305,546204
13	3.2.3	Aplicação de primário aquoso de protecção, fungicida, insecticida e fungicida em elementos oblíquos estruturais, nas condições definidas nas especificações técnicas do produto	UN	20
14	3.2.4	Aplicação de primário aquoso de protecção, fungicida, insecticida e fungicida nas portas de madeira, nas condições definidas nas especificações técnicas do produto	UN	2
15	3.2.5	Aplicação de primário aquoso de protecção, fungicida, insecticida e fungicida nas janelas de madeira, nas condições definidas nas especificações técnicas do produto	UN	6

16	3.2.6	Aplicação de verniz para madeira uretanado de base solvente com alta protecção de cor \"nogueira\" com acabamento acetinado do tipo Bondex Intempérie, em elementos de paramentos e montantes (horizontais e verticais) das paredes de madeira nas condições definidas nas especificações técnicas do produto	m2	305,5462 04
17	3.2.7	Aplicação de verniz para madeira uretanado de base solvente com alta protecção de cor \"nogueira\" com acabamento acetinado do tipo Bondex Intempérie, em elementos oblíquos estruturais, nas condições definidas nas especificações técnicas do produto	UN	19
18	3.2.8	Aplicação de verniz para madeira uretanado de base solvente com alta protecção de cor \"nogueira\" com acabamento acetinado do tipo Bondex Intempérie, em portas de madeira, nas condições definidas nas especificações técnicas do produto	UN	2
19	3.2.9	Aplicação de verniz para madeira uretanado de base solvente com alta protecção de cor \"nogueira\" com acabamento acetinado do tipo Bondex Intempérie, em janelas de madeira, nas condições definidas nas especificações técnicas do produto	UN	6
4	LANCIL DE BORDADURA			
	4.1	Trabalhos preparatórios		
20	4.1.1	Remoção de esquema de pintura texturado existente, sem danificar o substrato cimentício existente, com jacto de água de alta pressão, reparação de fissuras e de zonas de reboco degradadas ou soltas, limpeza de efervescências salinas (salitre) com uma solução a 10% de ácido clorídrico e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	m2	18,74896 8
	4.2	Pinturas		
21	4.2.1	Aplicação de de uma demão de primário acrílico regulador de absorção sobre paramento exterior de reboco cimentício nas condições definidas nas especificações técnicas do produto.	m2	18,74896 8
22	4.2.2	Aplicação de no mínimo duas demãos de tinta acrílica de cor branca, acabamento mate e textura lisa do tipo Dyrup Acril 100% (ref. 20571) nas condições definidas nas especificações técnicas do produto.	m2	18,74896 8
5	PARAMENTO EM PLACAS DE FIBROCIMENTO			
	5.1	Trabalhos preparatórios		
23	5.1.1	Remoção de esquema de pintura texturado existente, sem danificar o substrato de chapas existente, com jacto de água de baixa pressão, reparação de fissuras e de zonas de placas danificadas, e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	m2	28,76588
24	5.1.2	Remoção de mástique existentes entre as juntas dos painéis e limpeza das mesmas para aplicação de novo mástique	vg	1
	5.2	Pinturas		
25	5.2.1	Aplicação de mástique em todas as juntas entre painéis de fibrocimento, do tipo SikaHyflex-250 Facade, de acordo com as especificações técnicas do material e preparação para pintura e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	vg	1
26	5.2.2	Aplicação de uma demão de primário acrílico regulador de absorção, sobre paramento exterior de placas de fibrocimento nas condições definidas nas especificações técnicas do produto.	m2	28,76588
27	5.2.3	Aplicação de no mínimo duas demãos de tinta acrílica de cor branca, acabamento mate e textura lisa do tipo Dyrup Acril 100% (ref. 20571) nas condições definidas nas especificações técnicas do produto.	m2	28,76588