

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 01	SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (SADI)		
1	1.1	Fornecimento e instalação, de sistema automático de deteção de incêndios (SADI), conforme projeto, incluindo todo os acessórios necessários, programação, ensaios e formação ao pessoal afeto.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e instalação de sistema de iluminação de urgência, em blocos autónomos.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e colocação de extintores portáteis, incluindo todos os acessórios necessários.	UN	1
4	1.4	Fornecimento e instalação de sinalética, para sinalização de emergência, incluindo todos os acessórios necessários.	UN	1
5	1.4.1	Fornecimento e colocação de sistema automático de extinção de incêndios, de 9 l, em hotte de cozinha, tipo "Triplestar", ou equivalente.	UN	1
6	1.4.2	Fornecimento e colocação de manta ignífuga, com 1,2x1,2m, tipo "SCF", ou equivalente, cor vermelha.	UN	1
7	1.5	Fornecimento e colocação de tomada de serviço de incêndio, para colocação acima do solo, em zona ajardinada.	UN	1
	A	EDIFÍCIO DA QUINTA VIGIA		
	CAP. 02	CONSTRUÇÃO CIVIL E APOIO		
	2.1	Sala da Secretaria da Presidência		
8	2.1.1	Remoção de pavimento existente em cortiça, incluindo decapagem da cola, regularização do piso e todos os trabalhos preparatórios para a colocação do novo piso, inclui transporte a vazadouro oficial de todo o material sobranete.	m2	34,55
9	2.1.2	Picagem e raspagem de revestimentos em paredes interiores, com zonas degradadas pela humidade, incluindo tratamento adequado, aplicação de reboco e revestimento com massa de estuque grossa e fina, e demais trabalhos acessórios e remoção e transporte dos produtos a vazadouro oficial.	m2	75
10	2.1.3	Fornecimento e aplicação de nivelina regularizadora, e aplicação de pavimento vinílico em rolo, com junta colada e remate em perfil de rodapé.	m2	34,55
11	2.1.4	Pintura de tetos e paredes, incluindo decapagem de tintas, reparação com massas, uma demão de isolante e três demãos de tinta plástica e andaime interior de apoio.	m2	96
12	2.1.5	Reparação com massas e/ou substituição de eventuais peças, em rodapés, incluindo pintura com tinta de esmalte à cor existente.	m	39,9
13	2.1.6	Reparação com massas e/ou substituição de eventuais peças, em portas, incluindo pintura com tinta de esmalte à cor existente.	UN	12
14	2.1.7	Reparação de vidraças e portadas, incluindo reparação com massas e pintura a tinta de esmalte.	UN	2
15	2.1.8	Reparação de movel existente em madeira, incluindo substituição do fundo, forro e prateleira em madeira, trancas com iman, pintura do móvel interior e exterior, com tinta de esmalte.	UN	1
	2.2	Sala dos motoristas		
16	2.2.1	Picagem e raspagem de revestimentos em paredes interiores, com zonas degradadas pela humidade, incluindo tratamento adequado, aplicação de reboco e revestimento com massa de estuque grossa e fina, e demais trabalhos acessórios e remoção e transporte dos produtos a vazadouro oficial.	m2	52,7
17	2.2.2	Pintura de tetos e paredes, incluindo decapagem de tintas, reparação com massas, uma demão de isolante e três demãos de tinta plástica e andaime interior de apoio.	m2	118,9
18	2.2.3	Reparação com massas e/ou substituição de eventuais peças, em rodapés, incluindo pintura com tinta de esmalte à cor existente.	m	30,5
19	2.2.4	Reparação com massas e/ou substituição de eventuais peças, em portas, incluindo pintura com tinta de esmalte à cor existente.	UN	6
20	2.2.5	Reparar, lixar e envernizar pavimento em soalho de madeira.	m2	28,6
21	2.2.6	Reparar, lixar e envernizar pavimento em soalho de madeira, no hall de entrada do exterior, incluindo substituição, com fornecimento e colocação de novas peças degradadas.	UN	1
22	2.2.7	Reparar, lixar e envernizar escada em madeira.	UN	1
	2.3	Copa anexa à sala dos motoristas		
23	2.3.1.	Reparação de azulejos em paredes, incluindo a substituição de peças partidas, nova betumagem das juntas e limpeza dos mesmos.	m2	6,5

Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

Procedimento 13CPR20_ES

24	2.3.2	Reparação de movel existente em madeira, incluindo substituição do fundo, forro e prateleira em madeira, trancas com iman, pintura do móvel interior e exterior, com tinta de esmalte.	UN	1
25	2.3.4	Pintura de tetos e paredes, incluindo decapagem de tintas, reparação com massas, uma demão de isolante e três demãos de tinta plástica e andaime interior de apoio.	m2	14,4
26	2.3.5	Reparação de portas envidraçadas, com massas e pintura pela face interior, com tinta de esmalte.	UN	2
	2.4	Corredor de distribuição		
27	2.4.1	Picagem e raspagem de revestimentos em paredes interiores, com zonas degradadas pela humidade, incluindo tratamento adequado, aplicação de reboco e revestimento com massa de estuque grossa e fina, e demais trabalhos acessórios e remoção e transporte dos produtos a vazadouro oficial.	m2	166,65
28	2.4.2	Pintura de tetos e paredes, incluindo decapagem de tintas, reparação de massas, uma demão de isolante e três demãos de tinta plástica e plataforma interior de apoio.	m2	332
	2.5	Instalações Sanitárias Homens		
29	2.5.1	Substituição de pedras de mármore iguais ao existente, nos urinóis, para reparação de sifões, incluindo o levantamento de peças, regularização com argamassa, e assentamento de chapas de aço inox escovadas, de 2mm.	UN	2
30	2.5.2	Fornecimento e colocação de espelho com 0,80x0,85, incluindo a desmontagem e remoção do existente, e todos os trabalhos e remates necessários à sua colocação.	UN	1
31	2.5.3	Reparação de portas interiores da Instalação Sanitária e porta de entrada, vão de janela e vidraça, incluindo regularização com massas e pintura a tinta de esmalte.	UN	1
32	2.5.4	Substituição de lampadas existentes, por sistema LED, incluindo a limpeza dos candeeiros existentes e reparação e limpeza dos suportes de fixação.	UN	4
33	2.5.5	Limpeza e polimento de peças decorativas e de suporte, em inox escovado.	UN	1
34	2.5.6	Limpeza e polimento de peças de mármore, degradadas devido à humidade.	UN	1
	2.6	Instalações Sanitárias Mulheres		
35	2.6.1	Substituição de espelhos com 0,75x1,13, 0,70x1,13 e 1,30x1,13, incluindo a desmontagem e remoção do existente, e todos os trabalhos e remates necessários à sua colocação.	UN	1
36	2.6.2	Reparação de portas interiores da Instalação Sanitária e porta de entrada, vão de janela e vidraça, incluindo regularização com massas e pintura a tinta de esmalte.	UN	1
37	2.6.3	Substituição de lampadas existentes, por sistema LED, incluindo a limpeza dos candeeiros existentes e reparação e limpeza dos suportes de fixação.	UN	4
38	2.6.4	Limpeza e polimento de peças de mármore, degradadas devido à humidade.	UN	1
	2.7	Móveis		
39	2.7.1	Fornecimento, incluindo construção e montagem de estante em lamelado de madeira de mogno envernizada, com 1,2x0,9x0,45m.	UN	1
40	2.7.2	Fornecimento, incluindo construção e montagem de móvel de arrecadação, em lamelado de madeira de mogno envernizada, com 3,0x0,5, incluindo suportes, travessas e pintura.	UN	3
	2.8	Exteriores		
41	2.8.1	Montagem e desmontagem de andaimes certificados, incluindo rede de proteção e guarda-corpos, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua implementação em segurança.	UN	1
42	2.8.2	Picagem e raspagem de revestimentos em paredes, com zonas soltas, fissuras existentes, tratamento de ferro exposto, incluindo tratamento adequado, demais trabalhos acessórios e remoção e transporte dos produtos a vazadouro oficial.	m2	751,06
43	2.8.3	Decapagem de pintura e reboco degradado, em beiral, incluindo regularização do reboco e impermeabilização da telha da primeira ordem para receber pintura.	m2	236,2
44	2.8.4	Limpeza e regularização de caleiras em beirais, e encontros de águas do telhado, para posterior impermeabilização com duas demãos de isolamento tipo "Sikagardel" pele elástica, ou equivalente e fibras.	m	57
45	2.8.5	Pintura de beiral, incluindo aplicação de uma demão de isolante e duas demãos de tinta plástica branca.	m2	248,6
46	2.8.6	Pintura exterior do edifício, incluindo a aplicação de uma demão de isolamento e três demãos de tinta plástica para exteriores, à cor existente.	m2	883,6
47	2.8.7	Decapagem e reparação de fissuras no suporte, limpeza de floreiras, terras e flores, em terraços na cobertura, para posterior impermeabilização das mesmas, incluindo todos os trabalhos acessórios necessários.	m2	112,5
48	2.8.8	Remoção de pintura e reparação de isolamentos degradados existentes, em condutas de ventilação nas coberturas, para receber pintura.	UN	1
49	2.8.9	Fornecimento e construção de compartimento exterior para armazenamento vasilhame, em estrutura de ferro galvanizado, com fechadura, cobertura em chapa metálica, incluindo pintura a tinta de esmalte, com as dimensões de 3,4x1,9x0,65, incluindo todos os trabalhos acessórios.	UN	1
	2.9	Isolamento de terraços		
50	2.9.1	Impermeabilização de terraços e floreiras, com duas demãos de isolamento tipo "Sikagardel" pele elástica, ou equivalente e fibras.	m2	183

51	2.9.2	Pintura de condutas de ventilação, com demão de primário de aderência e duas demãos de tinta de esmalte.	UN	1
	2.10	Fornecimento e colocação de tampas de pavimento exterior, em ferro metalizado, compostas por calha L, de 6mm e fundo de caixa em chapa de 5mm, incluindo pintura com uma demão de primário e duas de tinta de esmalte. Calçatamento em volta dos aros e tampas com calhau rolado miudo. Inclui a remoção de betões e calçada para levantamento das existentes. e transporte a vazadouro dos produtos sobranes da remoção.		
52	2.10.1	c/ 0,45x0,45	UN	1
53	2.10.2	c/ 0,50x0,50	UN	3
54	2.10.3	c/ 0,60x0,60	UN	3
55	2.10.4	c/ 0,60x0,70	UN	1
56	2.10.5	c/ 0,9x1,20	UN	2
57	2.10.6	c/ 1,00x1,20	UN	4
58	2.10.7	c/ 1,20x1,20	UN	12
59	2.11	Apoio de construção civil aos trabalhos de colocação dos sistemas de deteção, extinção e iluminação de emergência nos vários edifícios.	UN	1
	B	EDIFÍCIO DO GABINETE DE IMAGEM E CONTABILIDADE		
	CAP. 03	TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO E APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
60	3.1	Montagem e desmontagem de andaimes certificados, incluindo rede de proteção e vedação, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua implementação em segurança.	UN	1
61	3.2	Picagem e raspagem de revestimentos em paredes, com zonas soltas e fissuras existentes e pintura exterior de paredes com uma demão de isolante e e três demãos de tinta plástica para exterior, e demais trabalhos acessórios incluindo remoção dos produtos sobranes a vazadouro.	m2	242
62	3.3	Decapagem de pintura e reboco degradado, em beiral, incluindo regularização do reboco e pintura com uma demão de isolante e duas demãos de tinta plástica.	m	28,6
63	3.4	Construção de móvel de apoio, em madeira lacada pintada com esmalte branco, com 0,65x0,45x2,00m, incluindo portas de abrir na parte inferior e prateleiras na parte superior.	UN	1
	C	ANEXO DA GARAGEM		
	CAP. 04	TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO E APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
64	4.1	Picagens em vigas de betão degradadas, tratamento de ferro oxidado e reparação de betões, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
65	4.2	Trabalhos de reconstrução de estrutura em madeira, em porta de garagem e envidraçado lateral, mantendo a traça original, incluindo a reposição de ferragens e acessórios.	UN	1
66	4.3	Pintura de portas e envidraçados em madeira, incluindo a preparação das mesmas e todos os trabalhos acessórios necessários.	UN	1
67	4.4	Pintura de paredes e teto interiores, incluindo uma demão de isolante e duas demãos de tinta plástica, e todos os trabalhos e materiais acessórios necessários.	m2	60,8
	D	ANEXO DO PAVILHÃO DA CASA DE CHÁ		
	CAP. 05	TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO E APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
68	5.1	Reparação ou reposição de estrutura de madeira e painéis de parede, portas e vidraças existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
69	5.2	Pintura interior e exterior, em tinta de esmalte, incluindo paredes e tetos, e a preparação das madeiras com todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
	E	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ARRECADAÇÃO NO EXTERIOR		
	CAP. 06	TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO E APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
	6.1	Instalação sanitária junto à garagem:		
70	6.1.1	Substituição de soleira e reparação de porta em madeira, e pintura das mesmas, incluindo preparação das madeiras e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
	6.2	Instalação sanitária e arrecadação debaixo da escada:		
71	6.2.1	Reparação de porta em madeira, substituição de ferragens e fechadura, e pintura da mesma, incluindo preparação das madeiras e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1