

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, compreendendo a construção das instalações provisórias, construção de acessos e serventias, equipamentos e materiais, protecção de estruturas existentes, reparação de danos causados e limpeza final da obra, de acordo com os Trabalhos Preparatórios previstos pelo artigo 350º do C.C.P, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008 de 29/01, na sua última redacção.	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei nº 46/2008 de 12/03 incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde para execução da obra de acordo com o artigo 14º do Decreto-Lei nº 273/2003 de 29/10, incluindo todos os trabalhos e encargos necessários.	vg	1
4	1.4	Instalação de placa com as dimensões de 1,80 x 1,20 m a colocar na frente de trabalho com a designação da obra, adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projectista e fiscalizadora, com a montagem dos respectivos logótipos. Modelo Portugal 2020. Fornecimento e montagem de placa em acrílico de 5mm, com as dimensões de 0,40 x 0,30, com informação da obra a fornecer pela fiscalização, incluindo os afastadores para a sua montagem.	UN	2
5	1.5	Desmontagem de cobertura de placas de fibrocimento com amianto (procedimentos de acordo com legislação em vigor) e elementos de fixação em cobertura inclinada; plastificação, etiquetagem e paletização das placas com meios e equipamentos adequados. Carga mecânica do material desmontado para camião e transporte para vazadouro próprio, incluído encargos com licenciamentos e vazadouro. (medição em projeção horizontal)	m2	444
6	1.6	Fornecimento e assentamento de chapa perfilada de aço galvanizado termolacada de 0,5mm na parte inferior, com isolamento térmico incorporado, em paines sandwich isoterme tipo T, ou equivalente, com 60mmde espessura de cor a definir pela fiscalização, incluindo reforço da estrutura para apoio da chapa com a colocação de perfis metálicos para alteração de pendentes (sempre que necessário) calhas metálicas perfis metálicos de fixação aplicados com bucha química, cortes, topos de remate do painel sandwich com chapa lacada no perímetro da cobertura e cumieira, rufos de remate com os paramentos verticais echeminéem chaopa lacada e montagem e desmontagem de andaimes. Execução de remate e beirados , com argamassa de cimento e areia, incluindo pintura de toda a superfície do beirado.	m2	444,00
7	1.7	Impermeabilizações pontuais	m2	30