



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Requalificação de parque urbano da Estacada, incluindo os seguintes trabalhos:		
	1	CAP. I - ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalações para pessoal e fiscalização, sinalização da obra, acessos/desvios provisórios, proteção de pessoas e bens, implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos, higiene, segurança e saúde no trabalho de acordo com a legislação em vigor, placa identificativa da obra, bem como limpeza dos trabalhos finais.	vg	1
	2	CAP. II - DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Remoção de polidesportivo existente, com transporte das estruturas metálicas para o estaleiro da CMB e dos restantes produtos sobranes para um vazadouro licenciado e autorizado, e todos os trabalhos complementares necessários à sua correta execução.	vg	1
	3	CAP. III - PAVIMENTOS		
3	3.1	Fornecimento e aplicação de base em material britado (de granulometria extensa) com espessura de 0,20 m após compactação, de acordo com as boas normas da construção, incluindo modelação do terreno para obtenção das cotas de projeto, para posterior assentamento de cubos de granito/pedra de pavimento em betão).	m2	1201
4	3.2	Fornecimento e assentamento de calçada em cubos de granito 11x11x11 cm, de cor cinza, assentes sobre camada de areia com 5 cm de espessura, e todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua correta execução.	m2	415
5	3.3	Fornecimento e assentamento de pedra de pavimento retangular em betão 20x10x5 cm, de cor amarela, assentes sobre camada de areia com 5 cm de espessura, e todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua correta execução.	m2	323
6	3.4	Fornecimento e assentamento de pedra de pavimento retangular em betão 20x10x5 cm, de cor vermelha, assentes sobre camada de areia com 5 cm de espessura, e todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua correta execução.	m2	270
7	3.5	Fornecimento e assentamento de pedra de pavimento retangular em betão 20x10x5 cm, de cor cinza, assentes sobre camada de areia com 5 cm de espessura, e todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua correta execução.	m2	193
8	3.6	Fornecimento e assentamento de lancil em betão pré-fabricado do tipo PAVIMIR, boleado, do modelo L3, com 8 cm de espessura, assente sobre base de betão simples C16/20 com 15 cm de largura, com colocação à cota do pavimento e incluindo todo o movimento de terras perante o seu assentamento e todos os materiais e trabalhos complementares necessários à sua correta execução.	ml	149
	4	CAP. V - MOBILIÁRIO URBANO		
9	4.1	Fornecimento e instalação de papeleira reforçada com tampa em aço lacado tipo "Bragança" ref. MUC23GT da Bricantel, ou equivalente, incluindo todos os acessórios complementares necessários à sua correta instalação.	UN	1
10	4.2	Fornecimento e instalação de banco em granito amarelo com assento em granito s/costas com 240x50x45 cm, incluindo todos os trabalhos complementares necessários à sua correta instalação.	UN	5
11	4.3	Fornecimento e instalação de marco limitador em aço galvanizado com 80 mm de diâmetro tipo "Londres" ref. C5028010EFA da Bricantel, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos complementares necessários à sua correta instalação.	UN	39
	5	CAP. V - REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
12	5.1	Fornecimento e assentamento de tubagem em PP corrugado SN8 Ø200mm, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza para implantação do coletor de águas pluviais, transporte a vazadouro dos produtos sobranes, regularização da vala, proteção da tubagem com saibro ou terra cirandada, aterro da vala por camadas regadas e compactadas e colocação de rede sinalizadora cor laranja, e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	ml	54,35
13	5.2	Execução de Câmaras de Inspeção Ø1.00m com fundo feito, tampa em FF D400 Ø0.60m com logotipo e inscrição "CMB-ÁGUAS PLUVIAIS", cujo aro metálico deverá ser chumbado em aro de betão armado, incluindo escavação e transporte a vazadouro dos produtos sobranes e impermeabilização das caixas com argamassa de cimento e areia, e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	UN	3



União das Freguesias de Sé, Santa Maria e Meixedo - Bragança

Procedimento CPri/2/2020

14	5.3	Ligação à rede pública existente de drenagem de águas pluviais, incluindo tubo PP corrugado SN8 Ø200mm, movimento de terras, transporte a vazadouro dos produtos sobranes, corte, levantamento e reposição de pavimentos e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	ml	10
15	5.4	Fornecimento e assentamento de sumidouro pré-fabricado em betão, com 0,70 m de comprimento e 0,40 de largura, incluindo grelha em FF, cujo aro metálico deverá ser chumbado em aro de betão armado, incluindo escavação e transporte a vazadouro dos produtos sobranes e impermeabilização das caixas com argamassa de cimento e areia, e todos os trabalhos necessários à sua correta execução.	UN	4
	6	CAP. VI - DIVERSOS		
16	6.1	Fornecimento e plantação de árvore de pequeno porte de folha caduca com fornecimento de 25% de terra vegetal crivada, em cova de 60x60x60 cm.	UN	3