

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro em diversas localidades do Concelho, conforme a execução do projeto, cumprindo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão incluindo o transporte e descarga de todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado para o efeito.	vg	1	0	0,00
2	1.2	Fornecimento e aplicação de placa identificadora da obra, de acordo com modelo a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	UN	1	0	0,00
3	1.3	Elaboração, fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde (Fase Obra), de acordo com o estipulado no Decreto-Lei 273/2003 (entregue para aprovação antes da consignação da obra).	UN	1	0	0,00
4	1.4	Implantação e pictagem da obra conforme peças desenhadas e escritas.	vg	1	0	0,00
	2	Freguesia de Mira-Rua Marques de Pombal - Pavimentações				
5	2.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	30	0	0,00
6	2.2	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	11330,2	0	0,00
7	2.3	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	11330,2	0	0,00
8	2.4	LBT(0.10) 1/1 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 1/1 com 0.10m de largura.	ml	25	0	0,00
9	2.5	LBT(0.10) 2/5 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 2/5 com 0.10m de largura.	ml	1031	0	0,00
10	2.6	LBTa(0.10)2.5/1 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 2.5/1 com 0,10 m de largura	ml	291	0	0,00
11	2.7	LBtg(0.12)1.5/2 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 1.5/2 com 0,12 m de largura	ml	103,3	0	0,00
12	2.8	LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura	ml	154,9	0	0,00
13	2.9	LBTc(0.30)0.4/0.3 - Linha Branca Transversal Descontínua com relação traço/ espaço 0.4/0.3 com 0,10 m de largura	ml	24,8	0	0,00
14	2.10	G(0.12)	ml	2881,34	0	0,00
15	2.11	LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura (estacionamentos)	ml	368,5	0	0,00
16	2.12	Passadeiras e STOP	m2	100,42	0	0,00
	3.	Freguesia de Mira-Rua da Fonte(Mira)-Pavimentações				
17	3.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	11	0	0,00
18	3.2	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	1397	0	0,00
19	3.3	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	1397	0	0,00
	4.	Freguesia de Mira-Rua do Rio(Areal)-Pavimentações				
20	4.1	Limpeza da área a pavimentar com remoção dos lixos para vazadouro licenciado	m2	588	0	0,00
21	4.2	Fornecimento e aplicação de uma camada de tout-venant de 1ª qualidade com 0.20m de espessura mínima após compactação	m2	588	0	0,00
22	4.3	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	588	0	0,00

23	4.4	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	588	0	0,00
5	Freguesia de Mira-Rua frente pastelaria Arcada (Portomar)-Pavimentações					
24	5.1	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	950,5	0	0,00
25	5.2	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	950,5	0	0,00
26	5.3	LBT(0.10) 1/1- Linha Branca Tracejada com 0,10 m de largura	ml	51	0	0,00
27	5.4	Passagem de peões marca M11, incluindo linha de paragem tipo M8	m2	58	0	0,00
28	5.5	Pintura de símbolo de STOP	UN	2	0	0,00
29	5.6	Simbolo de perda de prioridade	UN	2	0	0,00
30	5.7	Linha de paragem continua marca M8a com 0,50 m. de largura	m2	6,3	0	0,00
31	5.8	LBT(0.10) 0.5/4 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/1.8 com 0.10m de largura.	ml	85	0	0,00
32	5.9	LBT(0.10) 0.5/1.3 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/1.3 com 0.10m de largura.	ml	29	0	0,00
33	5.10	Interior ilha central	m2	12	0	0,00
34	5.11	LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura	ml	230	0	0,00
35	5.12	Baia	m2	17	0	0,00
36	5.13	LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura (estacionamentos)	ml	129	0	0,00
6	Freguesia de Mira-Largo 5 de Outubro(Portomar)-Pavimentações					
37	6.1	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	1255,95	0	0,00
38	6.2	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	1255,95	0	0,00
39	6.3	LBT(0.10) 1/1 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 1/1 com 0.10m de largura.	ml	133	0	0,00
40	6.5	LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura (estacionamentos)	ml	206	0	0,00
41	6.6	LBT(0.10) 0.5/1.3 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/1.3 com 0.10m de largura.	ml	83	0	0,00
42	6.7	LBT(0.10) 0.5/4 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/4 com 0.10m de largura.	ml	75	0	0,00
43	6.8	Passagem de peões marca M11, incluindo linha de paragem tipo M8	m2	23	0	0,00
44	6.9	Pintura de símbolo de STOP	UN	1	0	0,00
7	Freguesia de Mira-Rua da Fabrica(Portomar)-Pavimentações					
45	7.1	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	2232	0	0,00
46	7.2	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	2232	0	0,00
8	Freguesia de Mira-Rua do Fidalgo(Portomar)-Pavimentações					
47	8.1	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	1365	0	0,00
48	8.2	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	1365	0	0,00
9	Freguesia de Mira-Rua da Escola(Portomar)-Pavimentações					
49	9.1	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	1167,45	0	0,00
50	9.2	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	1167,45	0	0,00
51	9.3	LBC(0.10) - Linha Branca Contínua com 0,10 m de largura (estacionamentos)	ml	90	0	0,00
52	9.4	LBT(0.10) 0.5/1.8 - Linha Branca Tracejada com relação traço/ espaço 0.5/1.8 com 0.10m de largura.	ml	61	0	0,00
10	Freguesia de Mira-Rua da Cavada(Portomar)-Pavimentações					
53	10.1	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	2700	0	0,00

54	10.2	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	2700	0	0,00
11	Freguesia de Mira-Rua Maia Alcoforado(Portomar)-Pavimentações					
55	11.1	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	2395,85	0	0,00
56	11.2	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	2395,85	0	0,00
12	Freguesia de Mira-Rua da Barragem(Casal de S. Tomé)-Pavimentações					
57	12.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	8	0	0,00
58	12.2	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	2166,6	0	0,00
59	12.3	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	2166,6	0	0,00
13	Freguesia de Mira-Rua Principal(Casal de S. Tomé)-Pavimentações					
60	13.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	13	0	0,00
61	13.2	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	4344	0	0,00
62	13.3	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	4344	0	0,00
14	Freguesia de Mira-Rua Sancho Nunes (Cabeço)-Pavimentações					
63	14.2	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	1102,5	0	0,00
64	14.3	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	1102,5	0	0,00
15	Freguesia Praia de Mira-Rua Principal (Miraoasis)-Pavimentações					
65	15.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	8	0	0,00
16	Freguesia Praia de Mira-Núcleo D (Miraoasis)-Pavimentações					
66	16.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	5	0	0,00
67	16.2	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	1830	0	0,00
68	16.3	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	1830	0	0,00
17	Freguesia da Praia de Mira-Rua Principal(Miravillas)-Pavimentações					
69	17.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	11	0	0,00
18	Freguesia Praia de Mira-Núcleo A (Miravillas)-Pavimentações					
70	18.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	22	0	0,00
71	18.2	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	4176	0	0,00
72	18.3	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	4176	0	0,00
19	Freguesia Praia de Mira-Núcleo B (Miravillas)-Pavimentações					
73	19.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	11	0	0,00
20	Freguesia Praia de Mira-Núcleo C(Miravillas)-Pavimentações					

74	20.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	14	0	0,00
21	Freguesia raia de Mira-Nucleo D (Miravillas)-Pavimentações					
75	21.1	Colocação de tampas de caixas de visita existentes para a cota final do pavimento, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	UN	16	0	0,00
22	Freguesia Praia de Mira-Rua da Cabine (Videira)-Pavimentações					
76	22.1	reperfilamento transversal com inclinação máxima de 2,5%	m3	396,6	0	0,00
77	22.2	Rega de Impregnação e/ou colagem com ECR - 1 à taxa de 1kg/m2, incluindo varredura mecânica prévia do pavimento existente, e todos os trabalhos necessários.	m2	2225	0	0,00
78	22.3	Execução de Camada de desgaste em betão betuminoso a quente com 0,05 m de espessura mínima após compactação.	m2	2225	0	0,00
Total						0,00