

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Demolição e compactação da área danificada	vg	1
2	1.2	Lavagem do pavimento com máquina de alta pressão	m2	946
3	1.3	Lavagem dos muros periféricos e pintura dos mesmos pelo interior e exterior com tinta adequada	ml	130
	2	PAVIMENTO		
4	2.1	Camada de regularização em brita 15/25 com espessura variável entre os 3 e os 5 cm incluindo o fornecimento, aplicação e todos os trabalhos acessórios	m2	946
5	2.2	Execução de piso em betão poroso com 9 cm de espessura, realizado em gravilha 2/4 ou 4/6 lavada. O Pavimento deve ser composto por vários painéis, independentes e isolados entre si. Considera-se incluída a execução de juntas de dilatação nas extremidades dos Painéis, compostas por perfis de borracha encaixadas ao nível do pavimento.	m2	946
6	2.3	Pintura de longa duração, antiderrapante, aplicada sob a forma de pressão, em duas demãos, adicionada de acetato polivinílico para aumento da fixação, à taxa de 380gr/m2	m2	946
7	2.4	Marcação das linhas de jogo para futebol	vg	1
	3	TRABALHOS ACESSÓRIOS		
8	3.1	Reparação da rede com malha 45 e arame 12/08 em cerca de 3m x 5m	vg	1
	4	EQUIPAMENTOS		
9	4.1	Fornecimento e aplicação de balizas de futebol de salão, incluindo redes e trabalhos acessórios para a correta fixação.	UN	2