

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod. | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Qtd  |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1     | 1    | Limpeza e desmatção de terreno existente, incluindo carga transporte e descarga de produtos sobranes no limite Norte do Terreno. Tudo limpo e nivelado, conforme desenhos em anexo.                                                                                                                                                                                                | m2      | 2000 |
| 2     | 2    | Fornecimento e aplicação de camada base com 15cm de espessura de material britado proveniente de RCD's, de granulometria extensa, devidamente regado e compactado.                                                                                                                                                                                                                 | m2      | 2000 |
| 3     | 3    | Fornecimento e aplicação de tout-venant de 1ª qualidade em camada de 10cm de espessura, devidamente regada e compactada.                                                                                                                                                                                                                                                           | m2      | 2000 |
| 4     | 4    | Fornecimento e aplicação de granulado de betuminoso em camada de 5cm de espessura, devidamente regada e compactada, em execução de plataforma de trabalho.                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 2000 |
| 5     | 5    | Fornecimento e aplicação de separador de vias tipo NEW JERSEY Simétrico com 80cm de altura, da Verdasca ou equivalente, em execução de delimitação exterior, conforme esquema em anexo.                                                                                                                                                                                            | ml      | 198  |
| 6     | 6    | Fornecimento e aplicação de 15 cm de tout-venant de 1ª qualidade, devidamente regado e compactado, em execução de reperfilagem de estrada de acesso.                                                                                                                                                                                                                               | m2      | 420  |
| 7     | 7    | Fornecimento e aplicação de fossa estanque, executada em manilhas de betão pre-fabricadas com diâmetro de 2,00m e altura de 2,50m. Deve ser considerada manilha com fundo. Deve ser considerada respectiva tampa com abertura. Considera-se incluídos todos os trabalhos de movimentações de terras necessários à execução de fossa. A colocar no canto Nascente/Sul do estaleiro. | vg      | 1    |