

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	CAP. I - ESTALEIRO				
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro para execução de empreitada, incluindo instalações provisórias do pessoal e casa de banho, carga, transporte e descarga por via manual ou mecânica, montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem, demolição e limpeza final do espaço ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em condições de ser utilizado de imediato.	UN	1	500,0000000 00000	500,00
2	1.2	Elaboração e implementação de Projecto de Saúde e Segurança em fase de obra, nos termos do DL n.º 273/03 de 29 de Outubro.	UN	1	150,0000000 00000	150,00
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de resíduos resultantes de obras, demolições e construção, tudo conforme definido no plano e legislação em vigor.	UN	1	150,0000000 00000	150,00
	2	CAP. II - Edifício 1 - Matela				
	2.1	DEMOLIÇÕES				
4	2.1.1	Desmontagem do revestimento de cobertura em placas de fibrocimento com amianto e elementos de fixação, por empresa qualificada, plastificação, etiquetagem e paletização das placas de meios e equipamentos adequados, e carga mecânica do material desmontado para camião.	m2	300	18,33000000 0000	5.499,00
5	2.1.2	Demolição da platibanda existente, incluindo a sua remoção e transporte a vazadouro autorizado, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	77,72	6,433350488 935	500,00
	2.2	COBERTURA				
6	2.2.1	Fornecimento e aplicação de painel sandwich autoportante imitação telha, do tipo Metcoppo, ou equivalente, constituído por uma chapa de aço em cada face e um núcleo de espuma de poliuretano com isolamento térmico, com 40mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, remates e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	300	33,50000000 0000	10.050,00
	3	CAP. III - Edifício 2 - Argozelo				
	3.1	COBERTURA				
7	3.1.1	Fornecimento e execução de viga de coroamento em perfis metálicos IPE 160, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	ml	92	24,10000000 0000	2.217,20
8	3.1.2	Execução de estrutura de cobertura em perfis metálicos IPE 160 (6 asnas com vão de 8m), perfis galvanizados omega 80mm de apoio ao painel sadwich, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento.	m2	314	22,29299363 0573	7.000,00
9	3.1.3	Fornecimento e aplicação de painel sandwich autoportante imitação telha, do tipo Metcoppo, ou equivalente, constituído por uma chapa de aço em cada face e um núcleo de espuma de poliuretano com isolamento térmico, com 40mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, remates e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. (area inclinada)	m2	463	33,50000000 0000	15.510,50
10	3.1.4	Remoção do painel sandwich existente na cobertura da sala de espera, incluindo o fornecimento e aplicação de painel sandwich autoportante imitação telha, do tipo Metcoppo, ou equivalente, constituído por uma chapa de aço em cada face e um núcleo de espuma de poliuretano com isolamento térmico, com 40mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, remates e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento. (area inclinada)	m2	45	60,00000000 0000	2.700,00
	4	CAP. IV - Edifício 3 - Argozelo				

	4.1	DEMOLIÇÕES				
11	4.1.1	Desmontagem do revestimento de cobertura em placas de fibrocimento com amianto e elementos de fixação, por empresa qualificada, plastificação, etiquetagem e paletização das placas com meios e equipamentos adequados, e carga mecânica do material desmontado para camião.	m2	180	18,33000000 0000	3.299,40
	4.2	COBERTURA				
12	4.2.1	Fornecimento e aplicação de painel 5 ondas equivalente, cinza, constituído por uma chapa de aço em cada face e um núcleo de espuma de poliuretano com isolamento térmico, com 50mm de espessura, incluindo todos os trabalhos, remates e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	180	33,50000000 0000	6.030,00
13	4.2.2	Fornecimento e aplicação de caleiras em chapa galvanizada com 1,5mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	37	50,00000000 0000	1.850,00
14	4.2.3	Fornecimento e aplicação de rufos em chapa lacada, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	37	31,00000000 0000	1.147,00
					Total	56.603,10