

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Tanque Interior		
4	2.1	Remoção da membrana existente e repetivo encaminhamento para entidade de reciclagem, devidamente credenciada	m2	256,46
5	2.2	Reboco de regularização do transbordo da piscina e caleiras de recolha, com argamassa de regularização	m2	54,6
6	2.3	Fornecimento e montagem de ralo de fundo de poliéster e fibra de vidro de 335x335 mm - saída a 110 mm	UN	1
7	2.4	Fornecimento e montagem de bocas de impulsão do tipo \"Pool Solutions\" de parede, RL 315 e respetivos acessórios de adaptação às tubagens,	UN	8
8	2.5	Fornecimento e montagem de tomadas de aspiração do tipo \"Pool Solutions\", RL 315 e repetivos acessórios de adaptação às tubagens	UN	2
9	2.6	Fornecimento e aplicação de membrana tipo Alkorplan XTREME 1,8 mm, cor blue fresh, incluindo geotextil de correção de 400 gr e elemento de PVC para junção das juntas e todos os acessórios necessários ao correto acabamento, A membrana no fundo da piscina será aplicada através de encosto das juntas. Fundo da piscina até profundidade de 1,10 m. Antiderrapante	m2	66
10	2.7	Fornecimento e aplicação de membrana tipo Alkorplan XTREME 1,5 mm, cor blue fresh, incluindo geotextil de correção de 400 gr e elemento de PVC para junção das juntas e todos os acessórios necessários ao correto acabamento, A membrana no fundo da piscina será aplicada através de encosto das juntas. Interior da piscina. Membrana lisa	m2	75,98
11	2.8	Fornecimento e aplicação de membrana tipo Alkorplan XTREME 1,5 mm, antiderrapante, cor blue fresh, incluindo todos os acessórios necessários ao correto acabamento, Transbordo da piscina,	m2	21,84
12	2.9	Fornecimento e aplicação de membrana tipo Alkorplan XTREME 1,5 mm, cor blue fresh, incluindo todos os acessórios necessários ao correto acabamento, caleira de recolha de águas,	m2	32,76
	3	Trabalhos diversos		
13	3.1	Remoção e recolocação dos pódios de saltos existentes no transbordo da piscina, incluindo afinações e fixações necessárias	vg	1