

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	0	Obras de Reorganização Estrutural do Balneário de Acompanhantes Feminino do Complexo das Piscinas Municipais			
	1	DEMOLIÇÕES			
1	1.1	Desmonte de portas existentes , incluindo remoção , transporte e deposito a vazadouro autorizado dos produtos removidos	UN	5	
2	1.2	Desmonte de banco existente no vestiario individual	UN	1	
3	1.3	Demolição de parede existente em alvenaria de tijolo de 0,11, incluído reboco e azulejo , incluindo remoção, transporte e deposito a vazadouro autorizados dos produtos demolidos	m2	10,9	
4	1.4	Demolição de parede existente em alvenaria de tijolo de 0,11, incluído reboco e azulejo , incluindo remoção, transporte e deposito a vazadouro autorizados dos produtos demolidos, para abertura de vão de porta com 0,80x2,00	UN	1	
5	1.5	Execução de remates necessários para acerto de arestas e superficies (paredes, pavimentos e tetos) devido às demolições efetuadas	vg	1	
6	1.6	Desmontagem de fraldário de parede , para futura fixação em local a indicar	UN	2	
	2	DIVISÓRIAS E VÃOS			
7	2.1	Fornecimento e montagem de divisória em painel fenolico azul , incluindo acessórios de montagem em aço inox	m2	3,4	
8	2.2	Fornecimento e montagem de portas em painel fenolico azul com 0,80 x 2,00 , incluindo todos os acessórios de montagem em aço inox	UN	3	
	3	EQUIPAMENTOS			
	3.1	Fornecimento e montagem de banco de vestiário em painel fenolico			
9	3.1.1	com 3,00 m	UN	1	
10	3.1.2	com 1,40 m	UN	1	
11	3.1.3	com 1,10 m	UN	1	
	4	REDE DE AGUAS			
12	4.1	Alteração da rede de aguas nos duches , incluindo tubagens para agua quente e fria , e montagem de 2 duches adicionais , incluindo chuveiros de mão	vg	1	