

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES				
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	UN	1,00	0	0,00
	2	PAVIMENTOS				
	2.1	Construção de uma base de granuleletria extensa, após recalque, incluindo abertura de caixa, regularização de plataforma, espalhamento, regularização, rega e compactação.				
2	2.1.1	Com 0.20m	m2	300	0	0,00
	2.2	Fornecimento e assentamento de lancis rectos em betão tipo "PREMAFEI" ou equivalente, incluindo movimento de terras e execução de fundação em betão, assim como todos os trabalhos necessários para o seu assentamento.				
3	2.2.1	- 1.00x0.20x15x12m	m	45	0	0,00
4	2.3	Fornecimento e assentamento de cubo 11x11 de granito azul, assente sobre almofada em traço seco de areia e cimento com 0,08 m de espessura e recobrimento com goma de cimento, incluindo compactação da base, bem como todos os trabalhos necessários.	m2	200	0	0,00
5	2.4	Fornecimento e assentamento de pedra de chão com 0,08m de espessura, modelo "Holanda" ou semelhante, tipo "PREMAFEI" ou equivalente, assente sobre almofada de areia com 0,06m de espessura, com superfície planas ou curvas e tomada de juntas assim como todos os trabalhos e materiais necessários para o seu bom assentamento.	m2	100	0	0,00
6	2.5	Fornecimento e execução de caldeiras quadradas de 1.00m de largura, em lancil reto de betão com 1.00x0.20x0.15m, incluindo, abertura e execução de fundação com as dimensões de 0,20x0,25m, em betão B15 com a dosagem mínima de 250 kg/m3 de cimento aditivado com "sikalatex" ou Equivalente.	UN	4	0	0,00
7	2.6	Fornecimento e plantação de Magnolias Soulangeana com PAP 30-35, incluindo plantação, movimentos de terras e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	4	0	0,00
	3	MURO CICLOPICO (Paços)				
	3.1	Betão ciclópico em muros c/ a dosagem de 300 kg de cimento por 23% de pedra grossa, com diam. até 0.20m, incluindo movimentos de terras necessários, cofragem, escoramento, fornecimento e aplicação, conforme desenho de pormenor.				
8	3.1.1	Em fundação de muros de suporte, espera e vedação.	m3	32,5	0	0,00
9	3.1.2	Em elevação de muros de suporte e espera	m3	90	0	0,00
					Total	0,00