

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	UN	1
2	1.2	Manutenção e sinalização provisória da via durante a execução dos trabalhos de modo a permitir uma boa circulação e acesso as casas e garagens.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Levantamento e reposição de guias de granito, incluindo execução de fundação em betão e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	ml	75
4	2.2	Levantamento e reposição de pavimentos existentes (cubos e betonilha) na area de intervenção para introdução de infraestruturas na Rua da Cumieira.	m2	195
	3	PASSEIOS E LOGRADOUROS		
5	3.1	Execução de arranjo do logradouro e passeio de forma a fechar o desenvolvimento com o mesmo tipo de materiais aplicados nos logradouros e passeios adjacentes, incluindo execução de muro de suporte.	m2	283
6	3.2	Fornecimento e assentamento de cubos de 11x11, assentes sobre almofada de traço seco de areia e cimento com 0,08m de espessura, incluindo recobrimento com o mesmo material, regularização e cilindramento.	m2	598
7	3.3	Fornecimento e colocação de degraus em granito azul, com as dimensões 1,00x0,30x0,50 m assente em argamassa de cimento e areia ao traço de 1:3, aditivada com SIKALATEX ou semelhat, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.	UN	22
8	3.4	Fornecimento e colocação de lageado para escadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento.	m2	38
	4	INFRAESTRUTURAS CUMIEIRA		
9	4.1	Execução de vala para instalação de tubagem de 110 de diâmetro, incluindo abertura de vala, instalação de tubagem, fecho de vala, rega e compactação.	ml	550
10	4.2	Execução de caixas de visita tipo NR1, em conformidade com o desenho tipo da PT.	UN	8