

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios e Acessórios		
1	1.1	Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão de RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.L nº 46/2008 de 12 de Março	vg	1
	2	Caminho da Pendurada		
2	2.1	Abertura de caixa e ou levantamento de bermas com altura variável, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários, bem como transporte dos sobrantes a operador autorizado.	m2	1065
3	2.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo recobrimento com argamassa de cimento e areia, compactação e todos os trabalhos julgados necessários em execução de pavimento em calçada à antiga portuguesa.	m2	500
4	2.3	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo, compactação e todos os trabalhos julgados necessários em execução de pavimento em calçada à antiga portuguesa.	m2	565
5	2.4	Fornecimento e assentamento de guias de betão com as dimensões (0,08 * 0,20 * 1,00m) para travamento da calçada, incluindo movimento de terras, betão de assentamento e todos os trabalhos julgados necessários.	ml	15
	3	Rua Cabo do Lugar (Lagar)		
6	3.1	Regularização da plataforma em abertura de caixa, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	540
7	3.2	Fornecimento e assentamento de cubos de granito de sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação e recobrimento com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos julgados necessários em execução de pavimento.	m2	540
	4	Muro de Suporte		
8	4.1	Execução de muro em xisto velho, com características idênticas aos existentes, incluindo movimento de terras para fundação, fornecimento de pedra e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	110