

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Requalificação Urbana-Vedação do espaço da Feira Mensal em Nelas		
	1.	Estaleiro		
1	1.1.	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, acessos, e encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e de higiene de acordo com legislação em vigor.	vg	1
	2.	Muros		
2	2.1	Execução de muro em alvenaria de blocos de argamassa com 50x20x20, com 0,6m acima da cota de pavimento incluindo pilares de 12,5m em 12,5m até uma altura de 2,6 acima da cota de pavimento, fundação, lintel com 0,20*0,15 m, e fornecimento de todos os materiais necessários.	m2	306
3	2.2	Execução de muro em alvenaria de blocos de argamassa com 50x20x20, com 1,2m acima da cota de pavimento incluindo pilares de 5,0m em 5,0m, fundação, lintel com 0,20*0,15 m, e fornecimento de todos os materiais necessários.	m2	378
4	2.3	Execução de reboco em argamassa com acabamento em areado e pintura de cor clara, nas duas faces, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	1012,8
	3.	Diversos		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de vedação em rede galvanizados com 1,0m de altura, incluindo pilares e todos os acessórios necessários à sua fixação.	ml	252
6	3.2	Fornecimento e aplicação de vedação em painéis galvanizados e plastificados com 2,5m*2,0m, incluindo pilares e todos os acessórios necessários à sua fixação.	ml	340
7	3.3	Fornecimento e aplicação de portão em ferro com 6,5m*2,6m, à cor clara, de acordo com peças desenhadas.	UN	2
8	3.4	Fornecimento e aplicação de porta em ferro com 1,2m*2,6m, à cor clara, de acordo com peças desenhadas.	UN	5