



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro) incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações	vg	1
3	1.3	Elaboração e fornecimento de telas finais, em suporte digital e 1 cópia em papel, bem como instruções de funcionamento das instalações e/ou infraestruturas	vg	1
	2	TRABALHOS DE SERRALHARIA, TRATAMENTO E PINTURA		
4	2.1	Execução de trabalhos de remoção de barra superior de varandim, com 0,23m de largura e 0,010m de espessura, com meios manuais e equipamento de corte, sem deteriorar os restantes elementos horizontais aos quais se encontra fixada, incluindo carga e transporte para camião ou contentor, através dos meios de elevação necessários e encaminhamento a destino final adequado, devidamente licenciado, de acordo com a lei em vigor.	ml	210
5	2.2	Realização de trabalhos de tratamento de todas as superfícies danificadas, nomeadamente o topo dos prumos verticais e as zonas de soldadura de união das barras intermédias aos prumos verticais, através da limpeza e picagem para remoção de ferrugem com martelo de agulhas, seguido de limpeza e aplicação geral de primário epoxídico rico em zinco com 80µm, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.	vg	1
6	2.3	Fornecimento e aplicação de nova barra superior de varandim, idêntica à existente, com 0,23m de largura e 0,010m de espessura, previamente tratada em oficina, através de decapagem ao grau SA 2 ½ (EN ISO 8501-1), aplicação de uma demão de primário epoxídico de zinco de dois componentes com 80µm, duas demãos de intermédio epoxi de dois componentes com 200µm e uma demão de tinta poliuretano de dois componentes com 60µm, incluindo ligação aparafusada aos prumos verticais existentes, com fornecimento e aplicação de todos os elementos de fixação necessários e todos os meios de elevação de materiais necessários.	ml	210
7	2.4	Fornecimento e aplicação de uma demão geral de pintura de acabamento em poliuretano com 100µm, na cor cinza forja mate, idêntica à existentes, sobre todos os perfis metálicos que constituem o varandim, incluindo limpeza prévia de todos os elementos e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários.	ml	210