

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos	local de execução
1	CÃ³digo	Designação	UN	Qtd	Requisitos	Local Entrega
	1	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em I"II - Equipamentos a InstalarI", incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamentos.Calhas electrificadas, dos tipos, ou equivalentes:				
2	1.1	C0.1	UN	13		
3	1.2	C0.2	UN	1		
4	1.3	C1	UN	24		
5	1.4	C2	UN	3		
6	1.5	C3	UN	2		
7	1.6	C3.2	UN	8		
8	1.7	C4	UN	2		
	2	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em I"II - Equipamentos a InstalarI", incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamentos. Inclui orientação final de iluminação, de acordo com as orientação do projetista. Aparelhos de iluminação, dos tipos, ou equivalentes:				
9	2.1	Ap	UN	10		
10	2.2	LD5	UN	28		
11	2.3	LD5.0	UN	10		
12	2.4	LD5.1	UN	12		
13	2.5	LD6	UN	56		
14	2.6	LD7	UN	2		
15	2.7	LD8	UN	26		
16	2.8	LD8.1	UN	6		
17	2.9	LD9	UN	2		
18	2.10	LD10	UN	13		
19	2.11	LD11	UN	6		
20	2.12	LD11.1	UN	5		
21	2.13	LD11.2	UN	6		
22	2.14	LD11.3	UN	5		
23	2.15	LD11.4	UN	1		
24	2.16	LD12	UN	2		
25	2.17	LD12.0	UN	2		
26	2.18	LD12.1	UN	2		
27	2.19	LD12.2	UN	1		
28	2.20	LD12.3	UN	3		
29	2.21	LD13	UN	4		
30	2.22	LD13.1	UN	2		
31	2.23	LD14	UN	2		
32	2.24	LD14.1	UN	1		

33	2.25	LD15	UN	4		
34	2.26	LD16	UN	34		
	3	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em \'"II - Equipamentos a Instalar\'," incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamentos. Alimentadores de Leds, dos tipos, ou equivalentes:				
35	3.1	AL0	UN	10		
36	3.2	AL1	UN	20		
37	3.3	AL2	UN	26		
38	3.4	AL11	UN	24		
	4	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em \'"II - Equipamentos a Instalar\'," incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamentos. Inclui orientação final de iluminação, de acordo com as orientação do projetista. Projectores de montagem em calha electrificada, dos tipos, ou				
39	4.1	P3.1/1	UN	11		
40	4.2	P3.2/1	UN	6		
41	4.3	P3.3/2	UN	4		
42	4.4	P3.4/0	UN	6		
43	4.5	P3.5/1	UN	6		
44	4.6	P4.0/1	UN	8		
45	4.7	P4.1/0	UN	21		
46	4.8	P4.2/1	UN	7		
47	4.9	P4.3/1	UN	6		
48	4.10	P4.4/2	UN	4		
49	4.11	P4.5/0	UN	54		
50	4.12	P4.7/0	UN	8		
51	4.13	P4.8/0	UN	8		
52	4.14	P4.9/2	UN	2		
53	4.15	P5.0/1	UN	2		
54	4.16	P5.1/2	UN	4		
	5	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em \'"II - Equipamentos a Instalar\'," incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamentos. Aparelhos de luz de emergência, dos tipos, ou equivalentes:				
55	5.1	E1	UN	1		
56	5.2	E2	UN	8		
	6	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em \'"II - Equipamentos a Instalar\'," incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamentos. Cabos eléctricos dos tipos, ou equivalentes:				
57	6.1	RZ1-K(AS)3G1,5	m	750		
58	6.2	RZ1-K(AS)4G1,5	m	320		
59	6.3	RZ1-K(AS)5G1,5	m	460		
60	6.4	RZ1-K(AS)3x1,5	m	20		
61	6.5	RZ1-K(AS)4x1,5	m	90		
62	6.6	RZ1-K(AS)3G2,5	m	390		
63	6.7	005-VVH2-U2x1,5	m	210		
64	6.8	FTP/Cat.6	m	6		
	7	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em \'"II - Equipamentos a Instalar\'," incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamentos. Caixas de derivação com:				
65	7.1	3 entradas	UN	25		

Secretaria Regional do Turismo e Cultura

Procedimento EOP-1-2020-SRTC-DRC

66	7.2	4 entradas	UN	18		
67	7.3	5 entradas	UN	4		
	8	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em \"/>				
68	8.1	Monofásicas do tipo schuko	UN	16		
	9	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em \"/>				
69	9.1	Quadro eléctrico, QG/IL	UN	1		
70	9.2	Botoneira de Corte Geral	UN	1		
	10	Fornecimento e montagem dos equipamentos especificados em \"/>				
71	10.1	Controlador SCMR1232	UN	2		
72	10.2	Botoneira CSR 093-SS	UN	1		
	11	Fornecimento e montagem dos bens abaixo indicados, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários a uma boa execução e acabamentos. Diversos				
	11.1	Fornecimento e aplicação nos janelões dos transeptos, com as seguintes dimensões aproximadamente, pelo interior dos vidros, de películas tipo CS-NDTX20, da Controsol, ou equivalente (sem efeito espelhado).				
73	11.1.1	Janela 4,33x1,33m	UN	2		
74	11.1.2	Janela 4,15x0,75m	UN	1		
75	11.1.3	Janela 1,70x0,28m	UN	8		
76	11.1.4	Janela 1,12x0,35m	UN	8		
77	11.1.5	Rosáceas com diâmetro aproximado de 2m	UN	4		
78	11.2	Montagem, Manutenção e desmontagem de andaimes/plataformas certificadas, para apoio aos trabalhos da empreitada, sempre que necessário. Nota: A área de andaimes a montar será apenas a necessária para a boa execução dos trabalhos a realizar no âmbito desta empreitada e cujos andaimes montados para a realização dos trabalhos de conservação e restauro não permitam a sua execução.	vg	1		

79	11.3	Ocultação (pintura, alteração do caminho, entre outros), de cabos, sempre que os mesmos forem visíveis e/ou interferirem na leitura dos bens culturais, artísticos e históricos. Nota: Os elementos a pintar são apenas aqueles que interferirem com a leitura dos elementos artísticos da igreja. Todos os cabos novos devem ser pintados com a tinta que for mais adequada numa cor próxima à cor das pinturas das paredes/tetos do local por onde passam. A cor será definida em obra. A quantidade de cabos novos está contabilizada no ponto 6. Devido a existência de elementos que não devem ser danificados/alterados, pode haver necessidade de alterar o percurso dos cabos, não obrigando à abertura e fecho de roços. Sempre que possível, os antigos caminhos de cabos devem ser reaproveitados. Em situações pontuais, pode haver necessidade de abrir roços para garantir a boa execução e o bom acabamento dos trabalhos.	vg	1		
----	------	---	----	---	--	--