

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	Trabalhos preparatórios		
1	00.01	O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação.	vg	1
	01	Arranjos exteriores		
2	01.01	Abertura de caixa com 12 cm de profundidade e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro.	m2	110
3	01.02	Nivelamento e compactação do fundo de caixa.	m2	110
4	01.03	Fornecimento e instalação de manta geotêxtil com 100g/m ² .	m2	110
5	01.04	Fornecimento, espalhamento e nivelamento de uma camada de tout-venant com 8 cm de espessura mais 2 cm de pó de pedra, com uma pendente de 0,8% de acordo com a planta de implantação.	m2	110
6	01.05	Fornecimento e instalação de Putting Green de relva sintética para exterior tipo Putting Green da Huxley Golf, incluindo 6 kits de buracos, assim como todos os trabalhos e materiais necessários para um perfeito acabamento.	m2	90
7	01.06	Fornecimento e instalação de relva sintética ornamental composta por mistura de fibra monofilamentar de polietileno e polipropilenotipo, com 40 mm de altura total, 2885 gr/m ² , tipo Rosemary da LANO, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para um perfeito acabamento.	m2	21
8	01.07	Trabalhos de recuperação de toda a área relvada danificada pela passagem das máquinas e trabalhos inerentes à construção do putting green incluindo fresagem, despedrega, fertilização nivelamento e sementeira (60g/m ²).	m2	238
9	01.08	Fornecimento e instalação de rede pára bolas em fio torcido de polietileno, preto, 18 fios (1,9mm) e malha 25x25mm em losango, com corda nos 2 lados maiores. A rede terá 20m de comprimento x 5 de altura. Inclui fornecimento e instalação de postes em tubo galvanizado, pintados a verde, com 3" de diâmetro e espessura de parede de 3,2mm, com 5,5m de altura, sendo 0,50m enterrados, sapata de betão, afastados 3,35m.	vg	1