

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS DIVERSOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
2	1.2	Piquetagem para marcação da obra, incluindo transporte dos produtos sobranes, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
3	1.3	Colocação de sinalização de Segurança,e implementação de segurança higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral.	vg	1
4	1.4	Gestão de residuos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	RUA ACESSO PEDREIRAS - CM1350		
5	2.1	Abertura de caixa para execução de saneamento com 0,30m de profundidade, com preenchimento em tout-venant em duas camadas, incluindo compactação e todos os trabalhos e materiais.	m2	850
6	2.2	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactção da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	850
7	2.3	Regularização numa de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal,com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	1800
8	2.4	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal,com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	1800
9	2.5	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular \"Tout- Venant\", incluindo remoção dos produtos sobranes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	300
	3	RUA DO CENTRO		
10	3.1	Regularização numa de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal,com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	350
11	3.2	Fornecimento e aplicação de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal,com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	350
12	3.3	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular \"Tout- Venant\", incluindo remoção dos produtos sobranes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	60
	4	RUA CHÃO DO FORRO		
13	4.1	Limpeza geral da plataforma e reperfilamento da mesma através do fornecimento, aplicação, rega e compactção da camada de tout-venant, de modo a obter-se o perfeito desempenho longitudinal e transversal, incluindo todos os trabalhos e materiais.	m2	1050
14	4.2	Regularização numa de camada de pavimento betuminoso com características de binder, de modo a obter-se a correcção das depressões e desempenho longitudinal e transversal,com uma espessura mínima de 6 cm, incluindo rega de impregnação ou rega de colagem, compactação e limpeza.	m2	1050
15	4.3	Alteamento, limpeza e regularização geral de bermas, limpeza e abertura de valetas, com material granular \"Tout- Venant\", incluindo remoção dos produtos sobranes a vazadouro, todos os trabalhos e materiais.	ml	300