

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	Trabalhos preparatórios		
1	00.01	O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, eletricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o discriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação	vg	1
2	00.02	Fornecimento de meios de elevação de cargas e pessoas, tais como andaimes, plataformas elevatórias e guinchos, para acesso à cobertura.	CJ	1
	01	Cobertura		
3	01.01	Remoção do revestimento da cobertura na zona indicada nas Condições Técnicas: - telhas e acessórios, - ripado e barrotes de madeira; - forro de madeira; - Caleiras, rufos, chaminé, remates e acessórios. Está incluído o transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD. (medição em planta)	m2	45
4	01.02	Limpeza e tratamento da estrutura de suporte da cobertura em madeira existente (na zona indicada), incluindo o fornecimento e aplicação de produto do tipo Xylophene S.O.R.40., ou equivalente, de acordo com Ficha Técnica do Produto; Estão incluídos os trabalhos de desvio e/ou remoção e reposição de infraestruturas existentes no local e que interfiram com a execução dos trabalhos; Estão incluídos os trabalhos de remoção dos materiais sobantes, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD. (medição em planta)	m2	45
5	01.03	Fornecimento e aplicação de novo revestimento da cobertura constituído por (na zona indicada): i) barrotes com 0,14x0,07 de secção, em madeira de pinho tratado em autoclave, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua fixação; ii) ripado com 0,07x0,03 de secção, em madeira de pinho tratado em autoclave, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes à sua fixação; iii) Telhas cerâmicas com as características das existentes (tipo "Telha Bebé") e respetivos acessórios necessários à correta reconstituição da zona de intervenção, aplicados de acordo com instruções do fabricante; iv) Telhas translúcidas, na zona indicada, com as características das existentes. (medição em planta)	m2	45
6	01.04	Tratamento das zonas limite de intervenção, de acordo com peças escritas: Levantamento de telhas e acessórios cerâmicos, rufos, caleiras e remates diversos, localizados nas zonas de limite de intervenção e que interferem com as obras a realizar; e reposição dos mesmos em condições adequadas, incluindo a substituição dos materiais que se encontrem danificados e/ou que sofreram danos durante o processo de levantamento. Os materiais novos a aplicar terão as mesmas características dos existentes. Estão incluídos os trabalhos de remoção, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	ml	15

7	01.05	Fabrico, fornecimento e aplicação de nova chaminé em chapa zincada (de acordo com imagem das Condições Técnicas), incluindo remates, soldaduras, fixações, pintura das superfícies metálicas com esmalte sintético para metais zincados, da Robbialac, ou equivalente, de acordo com instruções do fabricante e Ficha Técnica do Produto, cor a definir em obra, e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento do sistema.	UN	1
8	01.06	Fabrico, fornecimento e aplicação de rufos, caleiras, capeamentos e remates em chapa zincada nº20, para garantir a perfeita vedação, escoamento e encaminhamento das Águas Pluviais da cobertura (na zona indicada), incluindo e considerando: i) peças e acessórios de fixação, encaixes, dobras, transições, sobreposições, vedantes e soldaduras para reforço da estanquidade e todos os trabalhos necessários ao correto funcionamento do sistema; ii) pintura das superfícies metálicas com esmalte sintético para metais zincados, da Robbialac, ou equivalente, de acordo com instruções do fabricante e Ficha Técnica do Produto, cor a definir em obra; iii) a geometria e desenvolvimento destes elementos é variável (entre 0,50 e 1,00 metros) e deverá ser aferida pelo empreiteiro em obra.	ml	20
9	01.07	Revestimento e impermeabilização da zona assinalada nas C.T. com chapa zincada para eliminação de infiltrações provenientes das águas pluviais através das juntas e encontros entre telhados e paredes laterais, incluindo: i) o fabrico, fornecimento e aplicação da chapa de zinco nº20, considerando todos os cortes, dobragens, encaixes, transições, sobreposições, vedantes, soldaduras para reforço da estanquidade, peças e acessórios de fixação, e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento do sistema; ii) pintura das superfícies metálicas com esmalte sintético para metais zincados, da Robbialac, ou equivalente, de acordo com instruções do fabricante e Ficha Técnica do Produto, cor a definir em obra; iii) o fabrico, fornecimento e aplicação de tubo em PVC, com os respetivos acessórios de fixação, curvas e peças de encaixe, para encaminhamento das águas pluviais da caleira superior à caleira inferior; iv) Limpeza e levantamento dos materiais deteriorados existentes nesta zona, remoção, transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	UN	1