
DEMOLIÇÃO DOS ANTIGOS CENTROS DE SAÚDE DOS PRAZERES E PONTA DO PARGO

CADERNO DE ENCARGOS

LISTA COMPLETA DE TODAS AS ESPÉCIES DE TRABALHOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA OBRA A REALIZAR E DO RESPECTIVO MAPA DE QUANTIDADES

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates, isolamentos

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

Código	Designação	Descrição	Unidade	Qty	Preço Base	Requisitos	Local Entrega	IVA (%)	Código Centro Custo
Cap.A		Antigo Centro de Saúde da Ponta do Pargo							
1		COBERTURA							
1.1		Desmonte e remoção cuidada das chapas existentes na cobertura, em fibrocimento contendo amianto, incluindo eliminação de poeiras e resíduos na estrutura, acondicionamento, transporte, armazenamento e depósito de todos os materiais provenientes em local apropriado, oficialmente aprovado, de acordo com a Resolução nº 24/2003 de 2 de abril, Decreto Lei nº. 266/2007 de 24 de junho e portaria nº 40/2014 de 17 de fevereiro.	m2	112,85					
2		ESTRUTURA							
2.1		Desmonte e remoção da estrutura existente nas fachadas, divisórias e cobertura, incluindo transporte, armazenamento e depósito de todos os materiais provenientes em local apropriado, oficialmente aprovado.	m2	403,00					
3		PAVIMENTOS COBERTOS							
3.1		Demolição de vigas, sapatas, pavimento, incluindo o fronecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamnetos, tabalhos acessórios e complementares para a correta execução dos trabalhos. Inclui transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	m2	112,85					
4		PAVIMENTOS EXTERIORES							
4.1		Demolição do pavimento exterior, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamnetos, trabalhos acessórios e complementares à correta execução. Inclui transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	m2	112,85					
5		REPOSIÇÃO DE SOLO							
5.1		Reposição do recinto, fornecimento, transporte e espalhamento de terra, deixando o local na cota existente.	m2	297,70					
Cap.B		Antigo Centro de Saúde dos Prazeres							
1		COBERTURA							
1.1		Desmonte e remoção cuidada das chapas existentes na cobertura, em fibrocimento contendo amianto, incluindo eliminação de poeiras e resíduos na estrutura, acondicionamento, transporte, armazenamento e depósito de todos os materiais provenientes em local apropriado, oficialmente aprovado, de acordo com a Resolução nº 24/2003 de 2 de abril, Decreto Lei nº. 266/2007 de 24 de junho e portaria nº 40/2014 de 17 de fevereiro.	m2	125,00					
2		ESTRUTURA							
2.1		Desmonte e remoção da estrutura existente nas fachadas, divisórias e cobertura, incluindo transporte, armazenamento e depósito de todos os materiais provenientes em local apropriado, oficialmente aprovado.	m2	450,00					
3		PAVIMENTOS COBERTOS							
3.1		Demolição de vigas, sapatas, pavimento, incluindo o fronecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamnetos, tabalhos acessórios e complementares para a correta execução dos trabalhos. Inclui transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	m2	125,00					
4		PAVIMENTOS EXTERIORES							
4.1		Demolição do pavimento exterior, incluindo fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamnetos, trabalhos acessórios e complementares à correta execução. Inclui transporte a vazadouro dos produtos sobrantes.	m2	150,00					
5		REPOSIÇÃO DE SOLO							
5.1		Reposição do recinto, fornecimento, transporte e espalhamento de terra, deixando o local na cota existente.	m2	310,50					