

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS, ESTALEIRO, PSS		
1	1.1	Todos os trabalhos que, por natureza, por exigência legal ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente: Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas' trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar' trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, tudo de acordo com o especificado no Caderno de Encargos, incluindo pagamento aos concessionários. Inclui by-passes necessários à realização dos trabalhos de acordo com normas e especificações dos materiais a aplicar. Inclui: Recolha, triagem, transporte, tratamento e/ou valorização das diferentes fracções dos Resíduos de Construção e Demolição, conforme Plano de Prevenção e Gestão de resíduos de Construção e Demolição, a realizar pelo Gestor Autorizado de Resíduos, incluindo todos os meios e recursos necessários à realização dos trabalhos.	vg	1,00
2	1.2	Desenvolvimento de Plano de Segurança e Saúde e/ou Fichas de Procedimento de Segurança, planos de sinalização ou outros, a aprovar previamente pelo Dono de Obra, para cumprimento dos requisitos legais de Segurança e Higiene no Trabalho.	vg	1,00
	2	Reabilitação das caixas de visita		
3	2.1	Reabilitação das caixas de visita com recurso a injeção de resinas hidro-expansivas e hidro-reactivas e barramento com argamassas adequadas para contacto permanente com águas residuais de origem domestica e industrial.	UN	36,00