

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem de estaleiro, fornecimento e execução de ligações de obra à rede de abastecimento de água e electricidade, desmontagem final do estaleiro, incluindo o arranjo de toda a área ocupada após desmontagem e limpeza final da obra.	vg	1
	2	PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE		
2	2.1	Implementação do plano de Segurança e Saúde de acordo com o DL 273/2003 de 29 de Outubro, incluindo sinalização temporária das obras e dos trabalhos.	vg	1
	3	PLACAS IDENTIFICATIVAS DE OBRA		
3	3.1	Fornecimento e colocação de placa identificativa de obra, entidades envolvidas e valor da adjudicação, a aprovar pela fiscalização.	UN	1
	4	CARPINTARIAS		
4	4.1	Raspagem cuidadosa de toda a caixilharia (janelas e portas incluindo bandeiras e aros) exteriores existentes em madeira, incluindo todos os materiais necessários.	vg	1
5	4.2	Reparação de toda a caixilharia (janelas e portas incluindo bandeiras e aros) exteriores existentes em madeira que apresentem, algum grau de deterioração, através da correcção de desenquadramentos, e substituição de elementos degradados, por outros iguais e no mesmo material, incluindo a substituição de ferragens danificadas por outras iguais, e todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
6	4.3	Lixagem e perparação de toda a caixilharia (janelas e portas incluindo bandeiras e aros) exteriores existentes em madeira, com a remoção de materiais soltos, limpeza cuidadosa para remoção de gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues, betumagem, tapa poros, lixagem e limpeza cuidadosa para remoção de gorduras ou produtos de manutenção anteriormente empregues, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1
7	4.4	Envernizamento com 3 demãos de verniz de toda a caixilharia (janelas e portas incluindo bandeiras e aros) exteriores existentes em madeira, com Verniz da "\CIN\" Tipo "\LASUR SUPER HD\" ou similar, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	vg	1