

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro e pss		
1	1.1	Montagem de estaleiro	CJ	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de painel de obra em chapa de pvc impresso.	CJ	1
3	1.3	Implementação do plano de segurança e saúde	CJ	1
	2	Movimentações de terras		
4	2.1	Movimentação de terras	m3	31
	3	Aplicação de lancil		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de lancil de betão 12x08x20, incluindo abertura de roços e fixação	m	68
	4	Construção de pavimento		
6	4.1	Abertura de fundo de caixa e compactação com 15 cm de tout-venant de 1. ^a	m3	31
7	4.2	Fornecimento e aplicação de betão C25/30 com 10cm de espessura para execução de piso térreo acabado à talocha mecânica com incorporação de endurecedor de superfície. Inclui malhasol AQ38 e trabalhos complementares. Esquartejada em quadrículas de 4m.	m2	208
	5	Construção de rampas		
8	5.1	Construção de Quarter-pipe de 1,2m de altura e 3m de largura - Rampa 1	CJ	1
9	5.2	Construção de Fun-box de grinds com 0,3m de altura - Rampa 2	CJ	1
10	5.3	construção de incline de 1,2m de altura e 3m de largura - Rampa 3	CJ	1
11	5.4	Construção de rail de chão com 0,3m de altura e 4,5m de comprimento - Rail 1	CJ	1