

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
		As eventuais referências a marcas, de materiais, de produtos ou de equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se associadas ao termo "do tipo ou equivalente"		
	1	Estaleiro e trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, desmontagem e manutenção de estaleiro e equipamentos para apoio à obra e ao seu perfeito funcionamento e todos os trabalhos e encargos inerentes.	vg	1,00
2	1.3	Elaboração do desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde Para a Fase de Obra e respetiva implementação de acordo com o estipulado no DL 273/2003.	UN	1,00
3	1.4	Aplicação do Plano de Prevenção de Construção e Demolição, de acordo com o Decreto-Lei 46/2008, adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a notificação de quantidade e classificação de resíduos obtidos, procedendo ao respetivo registo e entrega à fiscalização dos comprovativos previstos pela Lei.	UN	1,00
4	1.5	Fornecimento e manutenção de placar informativo publicitário a obra, conforme estipulado no Caderno de Encargos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	1,00
	2	Cobertura lado sul (zona da claraoia)		
	2.1	Limpeza e tratamento de caleiras de recolha de águas pluviais e zonas susceptíveis de acumulação/ infiltrações de águas, na cobertura do edifício, com aplicação de tela líquida impermeabilizante, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.		
5	2,1,1	na zona da claraoia	ml	27,50
6	2,1,2	na zona do frontal do edifício	ml	21,00
7	2,2	Limpeza e remoção de lixo e entulho no desvão acessível, incluindo transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1,00
8	2,3	Análise e verificação de todo o revestimento da cobertura em telha cerâmica, substituindo os elementos danificados, telhas ou argamassa de fixação entre as mesmas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. (considerado 10% da área total)	m2	55,59
9	2,4	Fornecimento e colocação de estrutura metálica metalizada inclinada com pilares de apoio na parte mais elevada com 7,50x5,00m, revestida superiormente com placa de policarbonato alveolar, e lateralmente com rede metálica para controlo de acesso dos pombos, incluindo a remoção da estrutura existente, todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1,00
10	2,5	Tratamento e barramento da parede da zona de acesso norte, através de revestimento de massas de recuperação á base de cal, e pintura com tipo de silicatos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	35,00
	3	Cobertura lado norte		
11	3,1	limpeza e remoção de lixo e entulhos na zona de acesso norte, incluindo transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1,00
12	3,2	Análise e verificação de todo o revestimento da cobertura em telha cerâmica, substituindo os elementos danificados, telhas ou argamassa de fixação entre as mesmas, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes. (considerado 10% da área total)	m2	60,99
13	3,3	Fornecimento e colocação de estrutura metálica metalizada inclinada com porta de passagem revestida a rede metálica e pilares de apoio na parte mais elevada, com 3,50x3,50m, revestida superiormente com placa de policarbonato alveolar, e lateralmente com rede metálica para controlo de acesso dos pombos, incluindo a remoção da estrutura existente, todos os trabalhos e materiais inerentes.	vg	1,00
14	3,4	Tratamento e barramento da parede da zona de acesso norte, através de revestimento de massas de recuperação á base de cal, e pintura com tipo de silicatos, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	m2	37,75